

TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74 Drahňov
IČO 52746691

S ú ť a ž n á p o n u k a

Stavba: „KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV“

Zoznam dokladov:

- **Identifikačné údaje uchádzača**– Príloha č.1
- **Návrh na plnenie kritérií** – Príloha č.2
- **Ocenený výkaz výmer** – Príloha č.3

V Drahňove, dňa: 6.7.2020

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
@gmail.com

.....
Mária Bartková - konateľ

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača	
Názov zákazky: „KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV“	
Obchodný názov spoločnosti:	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Drahňov 167, 076 74 Drahňov
Ulica, číslo sídla:	Drahňov 167
PSČ:	076 74
Mesto:	Drahňov
Štát:	Slovensko
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Mária Bartková
Telefón:	+421
E-mail:	tvorimesro@gmail.com
Internetová adresa:	
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	52 746 691
IČ DPH:	SK2121129219
DIČ:	2121129219
IBAN:	
Banková inštitúcia:	
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	Mária Bartková
E-mail:	tvorimesro@gmail.com

V Drahňove, dňa: 6.7.2020

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

DIČ: 2121129219

tvorimesro@gmail.com

.....
Mária Bartková - konateľ

tvorimesro@gmail.com

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií		
Názov zákazky: „KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV“		
Obchodné meno spoločnosti: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.		
Adresa sídla uchádzača: Drahňov 167, 076 74 Drahňov		
IČO: 52 746 691	DIČ: 2121129219	IČ DPH: SK2121129219
Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47653/V		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat': Mária Bartková		
Telefón:	e-mail: tvorimesro@gmail.com	
Bankové spojenie:	IBAN:	

Uchádzač vyhlasuje, že **JE** / ~~**NIJE**~~ **JE*** platiteľom DPH.

Názov predmetu obstarávania:	Celková cena diela bez DPH: v súlade so spracovaným výkazom výmer	DPH:10%	Celková cena diela s DPH: v súlade so spracovaným výkazom výmer
KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	172. 249,64	17. 224,96	189. 474,60

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnemu obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

V Drahňove, dňa: 6.7.2020

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

1129219

ail.com

.....
Mária Bartková - konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Drahňov	Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo		Dňa	06.07.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	27 356,23	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	61 976,88	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	37 269,13	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	37 221,01	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	883,69					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	7 225,41					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		171 932,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		317,29	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 24.2.2021 Dátum a podpis Zhotoviteľ 6.7. Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka TVORÍME, s.r.o., r.s.p. 076 74 Drahňov 167 52746691 DIČ: 2121129219 mail: tvorimesro@gmail.com -1-	
D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	172 249,64
24	DPH 10,00 % z 172 249,64	17 224,96
25	Cena s DPH (r. 23-24)	189 474,60
E Prípochy a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., i.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
10	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	172 249,64	17 224,96	189 474,60	0,00	171 932,35	317,29	0,00	0,00
10-1	SO 01 Komunitné centrum Drahňov	165 103,55	16 510,36	181 613,91	0,00	165 103,55	0,00	0,00	0,00
10-1-1	Búracie práce	46 921,66	4 692,17	51 613,83	0,00	46 921,66	0,00	0,00	0,00
10-1-2	Navrhovaný stav	118 181,89	11 818,19	130 000,08		118 181,89	0,00	0,00	0,00
10-2	SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka	4 735,09	473,51	5 208,60	0,00	4 735,09	0,00	0,00	0,00
10-3	SO 03 Elektrická prípojka	941,15	94,12	1 035,27	0,00	856,80	84,35	0,00	0,00
10-4	SO 04 Odbernej plynové zariadenie /bez spotrebičov/	1 469,85	146,99	1 616,84	0,00	1 236,91	232,94	0,00	0,00
Celkom		172249,64	17224,96	189 474,60	0,00	171 932,35	317,29	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Komunitné centrum Drahňov	EČO	
		Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Drahňov		
Projektant			
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	52746691	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.07.2020	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	24 705,29	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	58 935,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	37 269,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	37 221,01	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	219,84				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	6 753,14				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)			165 103,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	165 103,55
Objednávateľ		24	DPH 10,00 % z 165 103,55	16 510,36
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	181 613,91
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 52746691 DIČ: 2121129219
 mail: tvorimesro@gmail.com

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Komunitné centrum Drahňov	EČO	
Názov časti	Búracie práce	Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
Objednávateľ	Obec Drahňov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.		52746691
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo		CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 596,21	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 38 377,72	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 947,73	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 46 921,66	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 46 921,66
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 46 921,66 4 692,17
24.2.2021		25 Cena s DPH (r. 23-24) 51 613,83
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
6.7.		27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + - 0,00



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 574 Drahňov 167
 06691 DIČ: 2121129219
 tvorimesro@gmail.com

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: **Búracie práce**

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t " hospodárska časť " 5*0,5*0,5	m2	1,250	4,48	5,60
14	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t " rodinný dom " 0,5*0,5	m2	0,250	9,75	2,44
15	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t " rodinný dom " 1,5*2*4+1,5*1+1,5*1,25*2+1,5*0,9+1,5*1,8*2+1,5*1,2	m2	25,800	5,70	147,06
16	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t " hospodárska časť " 3*1*2 " rodinný dom " 0,7*2*3+0,8*2*5+0,9*2*2 Súčet	m2	21,800	14,94	325,69
17	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t " rodinný dom " 1,2*2,3*2	m2	5,520	11,16	61,60
18	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t 0,45*(0,6*0,9*5+0,4*2+0,25*2) 0,4*1,75*0,7 Súčet	m3	2,290	57,14	130,85
19	975011221	Podperná výdrevá základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. do 1 m (4,3*3+10,9*2+3,5+1)	m	39,200	60,32	2 364,54
20	975021311	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 450-600 mm " pri vložení prekladov " 3*3	m	9,000	61,00	549,00
21	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t 3*(9,45*2+8*2) " odpočet otvorov " - (0,7*2*2+1,25*1,5*2+1,25*2+1,85*1,5*3+0,5*0,5) Súčet	m2	87,075	2,25	195,92
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	698,873	2,47	1 726,22
23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	698,873	4,95	3 459,42
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	698,873	8,99	6 282,87
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16 772,952	0,30	5 031,89
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	698,873	6,55	4 577,62
27	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 397,746	0,77	1 076,26
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	698,873	5,00	3 494,37

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99		Presun hmôt HSV				326,97
29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,390	31,47	326,97
PSV		Práce a dodávky PSV				7 947,73
762		Konštrukcie tesárske				2 996,11
30	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	807,000	1,54	1 242,78
		" demontáž krovu "				
		" krokvy 100/150 " 5,5*2*36+3*13*2+4,5*13*2		591,000		
		" klieštiny 60/150 " 3*36*2		216,000		
		Súčet		807,000		
31	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	132,100	1,96	258,92
		" demontáž krovu "				
		" pomúrnice 150/150 " 29*2+10,3*2+8,25*2		95,100		
		" stĺpiky 150/150 " 2,5*6+6,5*2+4,5*2		37,000		
		Súčet		132,100		
32	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	473,190	0,57	269,72
		" AZC šablóny " 5,3*2*(22+9,15)+6,5*11*2		473,190		
33	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	72,510	1,81	131,24
		" drev. palubovky " (16,02+15,97+19,2+21,32)		72,510		
34	762811811	Demontáž záklpov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	247,225	0,87	215,09
		5*21,55+6,5*9,15+10*8		247,225		
35	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	439,700	1,16	510,05
		" stropné trámy 100/200" 5,5*36+6,5*15+10,3*14		439,700		
36	762841811	Demont. podbivanja obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	77,813	0,97	75,48
		" štablón " (0,25+0,5)*(5,5*2+41*2+8,25+2,5)		77,813		
37	762841812	Demont. podbivanja obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	213,748	1,37	292,83
		4,85*(2,65+8,35+3,25+3,8+2,15+3,95+4,35)+0,9*9+(4,25+4,8)*7,45		213,748		
764		Konštrukcie klampiarske				144,67
38	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0.00330t	m	96,900	0,73	70,74
		31*2+11*2+9+1,2+2,7		96,900		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99		Presun hmôt HSV				326,97
29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,390	31,47	326,97
PSV		Práce a dodávky PSV				7 947,73
762		Konštrukcie tesárske				2 996,11
30	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	807,000	1,54	1 242,78
		" demontáž krovu "				
		" krokvy 100/150 " 5,5*2*36+3*13*2+4,5*13*2		591,000		
		" klieštiny 60/150 " 3*36*2		216,000		
		Súčet		807,000		
31	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovv so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	132,100	1,96	258,92
		" demontáž krovu "				
		" pomúrnice 150/150 " 29*2+10,3*2+8,25*2		95,100		
		" stĺpiky 150/150 " 2,5*6+6,5*2+4,5*2		37,000		
		Súčet		132,100		
32	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	473,190	0,57	269,72
		" AZC šablóny " 5,3*2*(22+9,15)+6,5*11*2		473,190		
33	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	72,510	1,81	131,24
		" drev. palubovky " (16,02+15,97+19,2+21,32)		72,510		
34	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	247,225	0,87	215,09
		5*21,55+6,5*9,15+10*8		247,225		
35	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	439,700	1,16	510,05
		" stropné trámy 100/200" 5,5*36+6,5*15+10,3*14		439,700		
36	762841811	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	77,813	0,97	75,48
		" šablón " (0,25+0,5)*(5,5*2+41*2+8,25+2,5)		77,813		
37	762841812	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	213,748	1,37	292,83
		4,85*(2,65+8,35+3,25+3,8+2,15+3,95+4,35)+0,9*9+(4,25+4,8)*7,4		213,748		
		5				
764		Konštrukcie klampiarske				144,67
38	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	96,900	0,73	70,74
		31*2+11*2+9+1,2+2,7		96,900		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Draňov
 Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Draňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Draňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 973,93

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 646,96

1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	25,621	63,91	1 637,44
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

" základy pod hospodárskou časťou "

0,5*0,5*(21,75+5+21,55+9,15*2) 16,650

Medzisúčet 16,650

" vnútorné múry "

0,5*0,5*4,85*3 3,638

0,3*0,5*(4,85+2,15) 1,050

Medzisúčet 4,688

" rodinný dom "

0,5*0,5*(4,25+4,0+0,18+3,27) 2,925

0,3*0,5*(4,25+4,8) 1,358

Medzisúčet 4,283

Súčet 25,621

2	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	153,505	16,29	2 500,60
---	-----------	---	----	---------	-------	----------

" hospodárska časť "

" obvodové múry "

0,45*(3,5*21,75+3,5*4,85+4,85*2,5*0,5+4,25*(21,55+9,15)+3,5*9,15+3,5*0,9) 119,166

" odpočet otvorov "

0,45*(2*1*3+0,5*0,5*5+0,7*2+2*1,5*3+1,25*2,3+1,1*1,5+1*2+2*1,5) -12,229

Medzisúčet 106,937

" vnútorné múry "

0,3*3,5*4,85*3 15,278

0,2*3,5*(4,85+2,15) 4,900

Medzisúčet 20,178

" rodinný dom "

0,3*3*(4+0,18+3,27+4,25)-0,3*1,5*1,5+0,8*2*3 14,655

0,18*3*(4,8+4,25)-0,18*0,7*2 4,635

" odbúranie muriva na + 2,900 " 0,4*0,5*(10,3*2+7,45*2) 7,100

Medzisúčet 26,390

Súčet 153,505

3	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	3,375	23,91	80,70
---	-----------	--	----	-------	-------	-------

0,5*0,5*(6+7,5) 3,375

4	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, škvaretón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	32,062	36,11	1 157,76
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" škvára na záklope "				
		(4,85*(2,65+8,35+3,25+3,8+2,15+3,95+4,35)+0,9*9+(4,25+4,8)*7,45)*0,15		32,062		
5	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	60,593	54,04	3 274,45
		" betónové podlahy "				
		" hospodárska časť " 0,2*4,85*(2,65+8,35+3,25+3,8+2,15)		19,594		
		" rodinný dom "				
		0,2*(4,85*(3,95+4,35)+0,9*9+4,25*(1,1+0,18+3,77+2,1)+4,8*(4+0,18+3,27))		22,901		
		" schody vonkajšie " 0,3*1,2*3*2		2,160		
		" chodníky " 0,25*1,25*(41+10)		15,938		
		Súčet		60,593		
6	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, +-0,02000t	m2	28,530	1,58	45,08
		" keramická dlažba " 8,93+9,5+5+5,1		28,530		
7	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	7,251	9,42	68,30
		" zásyp pod drev. palubovkami " (16,02+15,97+19,2+21,32)*0,1		7,251		
8	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	63,742	6,83	435,36
		" štrkový násyp pod podlahami na -0,500 "				
		" betónové podlahy "				
		" hospodárska časť " 0,3*4,85*(2,65+8,35+3,25+3,8+2,15)		29,391		
		" rodinný dom "				
		0,3*(4,85*(3,95+4,35)+0,9*9+4,25*(1,1+0,18+3,77+2,1)+4,8*(4+0,18+3,27))		34,351		
		Súčet		63,742		
9	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	6,000	0,30	1,80
		" hospodárska časť " 5		5,000		
		" rodinný dom " 1		1,000		
		Súčet		6,000		
10	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	10,000	0,59	5,90
		10		10,000		
11	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	13,000	0,50	6,50
		" hospodárska časť " 3		3,000		
		" rodinný dom " 10		10,000		
		Súčet		13,000		
12	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,86	1,72
		" rodinný dom " 2		2,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Draňov
 Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Draňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Draňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 973,93

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 646,96

1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	25,621	63,91	1 637,44
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

" základy pod hospodárskou časťou "

0,5*0,5*(21,75+5+21,55+9,15*2) 16,650

Medzisúčet 16,650

" vnútorné múry "

0,5*0,5*4,85*3 3,638

0,3*0,5*(4,85+2,15) 1,050

Medzisúčet 4,688

" rodinný dom "

0,5*0,5*(4,25+4,0+0,18+3,27) 2,925

0,3*0,5*(4,25+4,8) 1,358

Medzisúčet 4,283

Súčet 25,621

2	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	153,505	16,29	2 500,60
---	-----------	---	----	---------	-------	----------

" hospodárska časť "

" obvodové múry "

0,45*(3,5*21,75+3,5*4,85+4,85*2,5*0,5+4,25*(21,55+9,15))+3,5*9,15+3,5*0,9) 119,166

" odpočet otvorov "

0,45*(2*1*3+0,5*0,5*5+0,7*2+2*1,5*3+1,25*2,3+1,1*1,5+1*2+2*1,5) -12,229

Medzisúčet 106,937

" vnútorné múry "

0,3*3,5*4,85*3 15,278

0,2*3,5*(4,85+2,15) 4,900

Medzisúčet 20,178

" rodinný dom "

0,3*3*(4+0,18+3,27+4,25)-0,3*1,5*1,5+0,8*2*3 14,655

0,18*3*(4,8+4,25)-0,18*0,7*2 4,635

" odbúranie muriva na + 2,900 " 0,4*0,5*(10,3*2+7,45*2) 7,100

Medzisúčet 26,390

Súčet 153,505

3	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	3,375	23,91	80,70
---	-----------	--	----	-------	-------	-------

0,5*0,5*(6+7,5) 3,375

4	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	32,062	36,11	1 157,76
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Draňov

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Draňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Draňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	2,06	16,48
		8		8,000		
40	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	20,200	0,86	17,37
		0,5*6		3,000		
		" rodinný dom " 2*4+1+1,25*2+0,9+1,8*2+1,2		17,200		
		Súčet		20,200		
41	764453875	Demontáž odpadového odsokou, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	8,000	1,01	8,08
		8		8,000		
42	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	28,000	0,88	24,64
		3,5*8		28,000		
43	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,000	0,92	7,36
		8		8,000		
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 377,01
44	7653218111	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t oprávenou firmou vč. potrebných povolení a uloženia sute v sulade so zákonom	m2	473,190	9,25	4 377,01
		" AZC šablóny " 5,3*2*(22+9,15)+6,5*11*2		473,190		
775		Podlahy vlysové a parketové				374,88
45	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	72,510	5,17	374,88
		"drev. palubovky " (16,02+15,97+19,2+21,32)		72,510		
776		Podlahy povlakové				55,06
46	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	14,500	0,92	13,34
		3,95*2+4,85*2-0,9-0,7*2-0,8		14,500		
47	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	19,350	2,15	41,60
		" PVC podlahy " (19,35)		19,350		
48	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,500	0,24	0,12

Celkom

46 921,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Komunitné centrum Drahňov	EČO	
Názov časti	Navrhovaný stav	Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
Objednávateľ	Obec Drahňov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.07.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	24 109,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	20 557,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	37 269,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	29 273,28	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	219,84				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	6 753,14				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		118 181,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 118 181,89
<i>24.2.2021</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	130 000,08
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
<i>6.2.2021</i>	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	076 74 Drahňov 167	27 Kízavá doložka
	2746691 DIČ: 2121129219	28 Zvýhodnenie + -
	mail: tvorimesro@gmail.com	
	-1-	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	21,000	23,90	501,90
14	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	23,47	70,41
15	340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	m2	5,000	57,01	285,05
		0,7*2*2+0,6*2+0,5*2		5,000		
16	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	8,910	77,07	686,69
		1,9*1,75*2*2+0,7*1,75+0,6*0,6		8,910		
17	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	46,594	24,22	1 128,51
		2,75*(1+2,85+1,925*2+1,025*2+1,3*2+0,125+1,5+3,95+2)-(0,8*2*3+0,6*2*4)+0,7*2		46,594		
4	Vodorovné konštrukcie					1 812,10
18	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	6,724	108,99	732,85
		0,4*0,25*37,1		3,710		
		0,45*0,25*9,4		1,058		
		0,35*0,25*7		0,613		
		0,3*0,25*17,9		1,343		
		Súčet		6,724		
19	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35,700	9,48	338,44
		2*0,25*37,1		18,550		
		2*0,25*9,4		4,700		
		2*0,25*7		3,500		
		2*0,25*17,9		8,950		
		Súčet		35,700		
20	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	35,700	3,45	123,17
		35,7		35,700		
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,352	1 754,67	617,64
		0,3515		0,352		
5	Komunikácie					2 045,77
22	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	54,188	7,02	380,40
		" ŠD " 0,35*(2+2+11+8,6)+0,55*5,3		11,175		
		" zámková dlažba " 5		5,000		
		2,8*4,8+1,5*3,5+0,85*0,85*0,5*2+1,2*15,5		38,013		
		Súčet		54,188		
23	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	43,013	16,37	704,12

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 44 666,50

1 Zemné práce 802,88

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 " odkop pre chodník zo zámkovej dlažby " (2,8*4,8+1,5*3,5+0,85*0,85*0,5*2+1,2*15,5)*0,25*1,1	m3	10,453	6,37	66,59
				10,453		
2	132201401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3 " podbetónovanie základov " (0,4*0,6+0,6*0,8)*5,7	m3	4,104	78,36	321,59
				4,104		
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 4,104+10,453	m3	14,557	1,52	22,13
				14,557		
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,557	4,39	63,91
				14,557		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (14,557)*1,7	t	24,747	11,34	280,63
				24,747		
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 " ryha okolo sokla " " podbetónovanie základov " (0,4*0,6)*5,7	m3	1,368	3,62	4,95
				1,368		
7	5833403100	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 16-32 b	t	2,326	18,52	43,08

2 Zakladanie 1 810,20

8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0,25*((4,375+4,35)*6,25+9,45*7,45)	m3	31,233	39,35	1 229,02
				31,233		
9	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 16/20 " podbetónovanie základov " (0,6*0,8)*5,7*1,07	m3	2,928	198,49	581,18
				2,928		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 330,03

10	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) 0,3*2,75*(1+9,15)-0,3*(1,8*1,75+0,9*1,75+1,8*2,65) " štíty " 0,3*7*1,3*0,5+0,3*8,25*1,5*0,5 Súčet	m3	8,746	169,99	1 486,73
				5,525		
				3,221		
				8,746		
11	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	11,55	115,50
12	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	13,81	55,24

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	21,000	23,90	501,90
14	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	23,47	70,41
15	340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	m2	5,000	57,01	285,05
		0,7*2*2+0,6*2+0,5*2		5,000		
16	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	8,910	77,07	686,69
		1,9*1,75*2+0,7*1,75+0,6*0,6		8,910		
17	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	46,594	24,22	1 128,51
		2,75*(1+2,85+1,925*2+1,025*2+1,3*2+0,125+1,5+3,95+2)-(0,8*2*3+0,6*2*4)+0,7*2		46,594		
4		Vodorovné konštrukcie				1 812,10
18	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	6,724	108,99	732,85
		0,4*0,25*37,1		3,710		
		0,45*0,25*9,4		1,058		
		0,35*0,25*7		0,613		
		0,3*0,25*17,9		1,343		
		Súčet		6,724		
19	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	35,700	9,48	338,44
		2*0,25*37,1		18,550		
		2*0,25*9,4		4,700		
		2*0,25*7		3,500		
		2*0,25*17,9		8,950		
		Súčet		35,700		
20	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	35,700	3,45	123,17
		35,7		35,700		
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,352	1 754,67	617,64
		0,3515		0,352		
5		Komunikácie				2 045,77
22	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	54,188	7,02	380,40
		" ŠD " 0,35*(2+2+11+8,6)+0,55*5,3		11,175		
		" zámková dlažba " 5		5,000		
		2,8*4,8+1,5*3,5+0,85*0,85*0,5*2+1,2*15,5		38,013		
		Súčet		54,188		
23	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	43,013	16,37	704,12

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,6*(2,05+1,625)		-2,205		
		-1,5*1,5*2		-4,500		
		Medzisúčet		-61,765		
		Súčet		235,490		
29	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	235,490	4,78	1 125,64
		" vnútorné steny "				
		3*(2+2+1,825+2+4,375+4,125+0,9+1,3+0,9+1,3+1,5+1,925+1,1+1,925+4,35+4,35+1,5+1,8+9,45+7,45)*2		336,450		
		" odpočet "				
		" otvory "				
		-(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)		-24,795		
		-(0,8*2*3+0,9*2*4+0,6*2*2)		-14,400		
		Medzisúčet		297,255		
		" KO "				
		-(2,2*2*(1,5+1,8+1,1+1,5+1,925*2+1,3*2+0,9*2)-0,6*2*6)		-55,060		
		-0,6*(2,05+1,625)		-2,205		
		-1,5*1,5*2		-4,500		
		Medzisúčet		-61,765		
		Súčet		-235,490		
30	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	24,795	1,35	33,47
		" otvory "				
		(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)		24,795		
31	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	227,819	11,86	2 701,93
		3,2*(8,57+19,57)*2+8,57*1,5*0,5*2		192,951		
		-(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)		-24,795		
		" ostenia "				
		0,25*((1,8+2*1,75)*5+0,9+2*1,75+1,8+2*2,65+(0,6+2*0,9)*5)		12,500		
		" štablón "				
		(0,25+0,35)*(20,25+10,6+4,5*2*2)+(0,25+1,6)*9,65		47,163		
		Súčet		227,819		
32	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	45,388	24,33	1 104,29
		" sokel " 0,5*((19,25*2+8,25)*2-2,725)		45,388		
		Súčet		45,388		
33	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) silikónovým tmelom	m	12,900	2,23	28,77
		" styk parapetu a zatepľovacieho systému "				
		(1,8*5+0,9+0,6*5)		12,900		
34	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	168,156	54,15	9 105,65
		3,2*(8,57+19,57)*2+8,57*1,5*0,5*2		192,951		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" zámková dlažba " 5		5,000		
		2,8*4,8+1,5*3,5+0,85*0,85*0,5*2+1,2*15,5		38,013		
		Súčet		43,013		
24	5921951020	Dlažba High value Premac KLASIKO 20x20x6 cm, aquafair sivá	m2	43,443	19,29	838,02
25	5969111111	Rezanie zámkovej dlažby	m	28,200	4,37	123,23
		23+2,8+1,2*2		28,200		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 29 034,13

26	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m2	61,765	5,14	317,47
----	-----------	---	----	--------	------	--------

" KO "

(2,2*2*(1,5+1,8+1,1+1,5+1,925*2+1,3*2+0,9*2)-0,6*2*6)

55,060

0,6*(2,05+1,625)

2,205

1,5*1,5*2

4,500

Súčet

61,765

27	612467171	Vnútoraná omietka stien CEMIX, vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2,5 mm, ozn. 033	m2	235,490	6,14	1 445,91
----	-----------	---	----	---------	------	----------

" vnútorné steny "

3*(2+2+1,825+2+4,375+4,125+0,9+1,3+0,9+1,3+1,5+1,925+1,1+1,925+4,35+4,35+1,5+1,8+9,45+7,45)*2

336,450

" odpočet "

" otvory "

-(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)

-24,795

-(0,8*2*3+0,9*2*4+0,6*2*2)

-14,400

Medzisúčet

297,255

" KO "

-(2,2*2*(1,5+1,8+1,1+1,5+1,925*2+1,3*2+0,9*2)-0,6*2*6)

-55,060

-0,6*(2,05+1,625)

-2,205

-1,5*1,5*2

-4,500

Medzisúčet

-61,765

Súčet

235,490

28	612467185	Vnútoraná omietka stien CEMIX jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073	m2	235,490	8,96	2 109,99
----	-----------	---	----	---------	------	----------

" vnútorné steny "

3*(2+2+1,825+2+4,375+4,125+0,9+1,3+0,9+1,3+1,5+1,925+1,1+1,925+4,35+4,35+1,5+1,8+9,45+7,45)*2

336,450

" odpočet "

" otvory "

-(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)

-24,795

-(0,8*2*3+0,9*2*4+0,6*2*2)

-14,400

Medzisúčet

297,255

" KO "

-(2,2*2*(1,5+1,8+1,1+1,5+1,925*2+1,3*2+0,9*2)-0,6*2*6)

-55,060

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,6*(2,05+1,625)		-2,205		
		-1,5*1,5*2		-4,500		
		Medzisúčet		-61,765		
		Súčet		235,490		
29	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	235,490	4,78	1 125,64
		" vnútorné steny "				
		3*(2+2+1,825+2+4,375+4,125+0,9+1,3+0,9+1,3+1,5+1,925+1,1+1,925+4,35+4,35+1,5+1,8+9,45+7,45)*2		336,450		
		" odpočet "				
		" otvory "				
		-(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)		-24,795		
		-(0,8*2*3+0,9*2*4+0,6*2*2)		-14,400		
		Medzisúčet		297,255		
		" KO "				
		-(2,2*2*(1,5+1,8+1,1+1,5+1,925*2+1,3*2+0,9*2)-0,6*2*6)		-55,060		
		-0,6*(2,05+1,625)		-2,205		
		-1,5*1,5*2		-4,500		
		Medzisúčet		-61,765		
		Súčet		235,490		
30	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	24,795	1,35	33,47
		" otvory "				
		(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)		24,795		
31	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	227,819	11,86	2 701,93
		3,2*(8,57+19,57)*2+8,57*1,5*0,5*2		192,951		
		-(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)		-24,795		
		" ostenia "				
		0,25*((1,8+2*1,75)*5+0,9+2*1,75+1,8+2*2,65+(0,6+2*0,9)*5)		12,500		
		" štablón "				
		(0,25+0,35)*(20,25+10,6+4,5*2*2)+(0,25+1,6)*9,65		47,163		
		Súčet		227,819		
32	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	45,388	24,33	1 104,29
		" sokel " 0,5*((19,25*2+8,25)*2-2,725)		45,388		
		Súčet		45,388		
33	6246011111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) silikónovým tmelom	m	12,900	2,23	28,77
		" styk parapetu a zateplovacieho systému "				
		(1,8*5+0,9+0,6*5)		12,900		
34	625251340	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	168,156	54,15	9 105,65
		3,2*(8,57+19,57)*2+8,57*1,5*0,5*2		192,951		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivu	ks	38,000	3,33	126,54
52	5921958930	Premac ALTIKO palisáda, 12x16,5x60 cm, farba, sivá	ks	38,380	7,23	277,49
53	917831503	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivu	ks	26,000	3,96	102,96
54	5921958940	Premac ALTIKO palisáda, 12x16,5x80 cm, farba, sivá	ks	26,260	11,18	293,59
55	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,450	7,65	470,09
		0,55+7,65+2+2,8+3,5+1,2+3,5+1,2+14,3+15,5+8,9+0,35		61,450		
56	5922902940	SEMMELOCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	62,065	2,68	166,33
57	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	199,500	1,69	337,16
		3,5*(19,5+9)*2		199,500		
58	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	199,500	1,60	319,20
		199,5		199,500		
59	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	598,500	0,84	502,74
60	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,430	3,05	367,31
		" pre montáž SDK podhladov "				
		15,53+16,7+70,5+4		106,730		
		3,65+2,7+3,3+4,05		13,700		
		Súčet		120,430		
61	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	232,430	3,97	922,75
		15,53+16,7+70,5+4		106,730		
		3,65+2,7+3,3+4,05		13,700		
		" okolo objektu " (19,5+8,5)*2*2		112,000		
		Súčet		232,430		
62	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	54,480	6,96	379,18
		(8,57+19,57)*2-1,8		54,480		
63	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	68,000	2,37	161,16
		((1,8+2*1,75)*5+0,9+2*1,75+1,8+2*2,65+(0,6+2*0,9)*5)+3*6		68,000		
64	953945211	(nerezová)	m	14,700	13,53	198,89
		(1,8*5+0,9+1,8+0,6*5)		14,700		
65	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	50,000	4,12	206,00
		" otvory "				
		((1,8+2*1,75)*5+0,9+2*1,75+1,8+2*2,65+(0,6+2*0,9)*5)		50,000		
PSV Práce a dodávky PSV						66 542,41
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						1 345,07
66	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	5,075	0,25	1,27

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5)		-24,795		
		Súčet		168,156		
35	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	59,663	40,10	2 392,49
		" ostenia "				
		0,25*((1,8+2*1,75)*5+0,9+2*1,75+1,8+2*2,65+(0,6+2*0,9)*5)		12,500		
		" štablón "				
		(0,25+0,35)*(20,25+10,6+4,5*2*2)+(0,25+1,6)*9,65		47,163		
		Súčet		59,663		
36	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	108,930	27,83	3 031,52
		" sokel " 1,2*((19,25*2+8,25)*2-2,725)		108,930		
37	62999-1602	Diagonálne armovanie rohov otvorov - zatepľovací systém	súbo r	12,000	18,27	219,24
		5+1+1+5		12,000		
38	631315511	mazanina z betónu prebetón (m3) hr. 30 mm - hr. 120 mm - hr. 120 mm - hr. 120 mm	m3	22,234	109,25	2 429,06
		" betónová platňa " 0,14*(8,25*19,25)		22,234		
39	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	158,813	4,66	740,07
		" betónová platňa " (8,25*19,25)		158,813		
40	6315710101	Násyp z kameniva ťaženého vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu - okapový chodník z premývaného štrku	m3	1,118	84,20	94,14
		" okapový chodník - premývaný štrk dunajský "				
		(0,35*(2+2+11+8,6)+0,55*5,3)*0,1		1,118		
41	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	m2	132,630	10,37	1 375,37
		" P1 " 12,2+15,53		27,730		
		" P2 " 16,7+70,5+4+3,65		94,850		
		" P3 " 2,7+3,3+4,05		10,050		
		Súčet		132,630		
42	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	46,12	368,96
		2+3+3		8,000		
43	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	1,000	23,77	23,77
44	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	2,000	21,78	43,56
45	5533194400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	2,000	22,13	44,26
46	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	1,000	21,41	21,41
47	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm L	ks	1,000	23,61	23,61
48	5533194700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm P	ks	1,000	21,83	21,83
49	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	205,80	205,80
50	5533300100	Zárubňa oceľová 600x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	1,000	25,92	25,92

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORIME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivu	ks	38,000	3,33	126,54
52	5921958930	Premac ALTIKO palisáda, 12x16,5x60 cm, farba, sivá	ks	38,380	7,23	277,49
53	917831503	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivu	ks	26,000	3,96	102,96
54	5921958940	Premac ALTIKO palisáda, 12x16,5x80 cm, farba, sivá	ks	26,260	11,18	293,59
55	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,450	7,65	470,09
		0,55+7,65+2+2,8+3,5+1,2+3,5+1,2+14,3+15,5+8,9+0,35		61,450		
56	5922902940	SEMMELOCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	62,065	2,68	166,33
57	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	199,500	1,69	337,16
		3,5*(19,5+9)*2		199,500		
58	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	199,500	1,60	319,20
		199,5		199,500		
59	941942902	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	598,500	0,84	502,74
60	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,430	3,05	367,31
		" pre montáž SDK podhládov "				
		15,53+16,7+70,5+4		106,730		
		3,65+2,7+3,3+4,05		13,700		
		Súčet		120,430		
61	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	232,430	3,97	922,75
		15,53+16,7+70,5+4		106,730		
		3,65+2,7+3,3+4,05		13,700		
		" okolo objektu " (19,5+8,5)*2*2		112,000		
		Súčet		232,430		
62	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	54,480	6,96	379,18
		(8,57+19,57)*2-1,8		54,480		
63	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	68,000	2,37	161,16
		((1,8+2*1,75)*5+0,9+2*1,75+1,8+2*2,65+(0,6+2*0,9)*5)+3*6		68,000		
64	953945211	(nerezová)	m	14,700	13,53	198,89
		(1,8*5+0,9+1,8+0,6*5)		14,700		
65	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	50,000	4,12	206,00
		" otvory "				
		((1,8+2*1,75)*5+0,9+2*1,75+1,8+2*2,65+(0,6+2*0,9)*5)		50,000		
PSV		Práce a dodávky PSV				66 542,41
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 345,07
66	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	5,075	0,25	1,27

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Draňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Draňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Draňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	61,852	1,42	88,01
721 Vnútoraná kanalizácia						7 445,12
85	721100r01	ZTI	kpl.	1,000	7 445,12	7 445,12
731 Kotle						5 813,98
86	731100r01	ÚK	kpl.	1,000	5 813,98	5 813,98
762 Konštrukcie tesárske						5 240,47
87	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	186,300	4,05	754,52
20,25*4,6*2				186,300		
88	6072627400	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	204,930	8,60	1 762,40
89	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	600,000	0,69	414,00
90	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	210,000	1,56	327,60
91	60517180001	Lata podkladná 75/35	m	810,000	1,09	882,90
210+600				810,000		
92	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	44,238	15,94	705,15
" štablón "						
(0,2+0,35)*(20,25+10,6+4,5*2*2)+(0,2+1,6)*9,65				44,238		
93	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	10,730	17,01	182,52
2,13+8,6				10,730		
94	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	42,685	4,95	211,38
763 Konštrukcie - drevostavby						7 860,36
95	763138221	Podhlád SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	106,730	22,91	2 445,18
15,53+16,7+70,5+4				106,730		
96	763138223	Podhlád SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	13,700	23,32	319,48
3,65+2,7+3,3+4,05				13,700		
97	763733001	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú RD	m2	179,213	5,57	998,22
20,25*8,85				179,213		
98	61222010001	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia do 10 m, pre rodinú domy, vč. protihnilobného náteru	m2	179,213	21,07	3 776,02
99	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	66,325	4,85	321,46
764 Konštrukcie klampiarske						10 427,72
100	7641720702	Krytina Ruukki lemovanie čela r.š. 330 sklon do 30°	m	62,000	9,05	561,10
" K2 " 62				62,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
" pod nosné múry " 0,5*(1+9,15)				5,075		
67	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,002	2 183,58	4,37
68	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	124,934	0,51	63,72
((4,375+4,35)*6,25+9,45*7,45)				124,934		
69	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	143,674	1,49	214,07
70	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	124,934	2,99	373,55
((4,375+4,35)*6,25+9,45*7,45)				124,934		
71	6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	143,674	1,97	283,04
72	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	9,563	2,88	27,54
0,15*(4,375+4,35+6,25+9,45+7,45)*2				9,563		
73	6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	10,997	1,76	19,35
74	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	10,150	3,91	39,69
" pod nosné múry " 0,5*(1+9,15)*2				10,150		
75	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	11,673	3,09	36,07
76	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	54,188	2,33	126,26
Medzisúčet				11,175		
" zámková dlažba " 5				5,000		
2,8*4,8+1,5*3,5+0,85*0,85*0,5*2+1,2*15,5				38,013		
Medzisúčet				43,013		
Súčt				54,188		
77	69366518001	Geotextília netkaná polypropylénová napr. Tatratex PP 600	m2	62,316	1,98	123,39
78	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,825	2,77	32,75

713

Izolácie tepelné

7 898,01

79	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	298,050	1,42	423,23
(7*9,15+8,25*10,3)*2				298,050		
80	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	312,953	11,53	3 608,35
81	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	124,934	1,00	124,93
((4,375+4,35)*6,25+9,45*7,45)				124,934		
82	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	127,433	23,08	2 941,15
83	71319-1410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	149,025	4,78	712,34
(7*9,15+8,25*10,3)				149,025		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	61,852	1,42	88,01
721 Vnútoraná kanalizácia						7 445,12
85	721100r01	ZTI	kpl.	1,000	7 445,12	7 445,12
731 Kotolne						5 813,98
86	731100r01	ÚK	kpl.	1,000	5 813,98	5 813,98
762 Konštrukcie tesárske						5 240,47
87	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	186,300	4,05	754,52
		20,25*4,6*2		186,300		
88	6072627400	Doska OSB 3 Superfinish EČO P+D nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	204,930	8,60	1 762,40
89	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	600,000	0,69	414,00
90	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	210,000	1,56	327,60
91	60517180001	Lata podkladná 75/35	m	810,000	1,09	882,90
		210+600		810,000		
92	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	44,238	15,94	705,15
		" štablón "				
		$(0,2+0,35)*(20,25+10,6+4,5*2*2)+(0,2+1,6)*9,65$		44,238		
93	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky	m3	10,730	17,01	182,52
		2,13+8,6		10,730		
94	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	42,685	4,95	211,38
763 Konštrukcie - drevostavby						7 860,36
95	763138221	Podhlád SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	106,730	22,91	2 445,18
		15,53+16,7+70,5+4		106,730		
96	763138223	Podhlád SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	13,700	23,32	319,48
		3,65+2,7+3,3+4,05		13,700		
97	763733001	Montáž priestorovo viazaných drevených väznikov na strechu sedlovú RD	m2	179,213	5,57	998,22
		20,25*8,85		179,213		
98	61222010001	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia do 10 m, pre rodinové domy, vč. protihnilobného náteru	m2	179,213	21,07	3 776,02
99	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	66,325	4,85	321,46
764 Konštrukcie klampiarske						10 427,72
100	7641720702	Krytina Ruukki lemovanie čela r.š. 330 sklon do 30°	m	62,000	9,05	561,10
		" K2 " 62		62,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	764172073	Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30° " K1 " 42	m	42,000	6,01	252,42
102	764172080	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30° 20,25	m	20,250	15,47	313,27
103	764172291	Montáž krytiny zo škridlových tabúl Ruukki, sklon do 30° 20,25*4,6*2	m2	186,300	11,35	2 114,51
104	5532600300	Vlnitý profil Monterrey premium TS39-350-1100 - Pural Matt hr. 0,5 mm, oceľová strešná krytina v tvare škridle poplast. RUUKKI	m2	199,341	12,64	2 519,67
105	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov 42	m	42,000	34,28	1 439,76
106	764359223	Kotlík žľabový Ruukki, priemer 125 mm 4	ks	4,000	14,01	56,04
107	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii 30	m	30,000	26,74	802,20
108	7649000021	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu 20,25*4,6*2	m2	186,300	1,35	251,51
109	6288001180	Poistné hydroizolačné fólie - DELTA-TRELA PLUS tmenie hluku 15db, pod falcované krytiny	m2	214,245	9,04	1 936,77
110	998764201		%	88,947	2,03	180,47

766

Konštrukcie stolárske

7 582,26

111	766621401	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná) " 1 " (1,8+1,75)*2*5 " 2 " (0,9+1,75)*2 " 3 " (0,6+0,9)*2*5 " 4 " (1,8+2,65)*2 Súčet	m	64,700	4,60	297,62
112	2835500200	Expanzná páska BlocoONE 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	67,935	8,35	567,26
113	61141233001	Plastové okná biele izolačné trojsklo, vč. kovania, vnút. a vonkajších parapetov 1,8*1,75*5+0,9*1,75+0,6*0,9*5	m2	20,025	211,10	4 227,28
114	61141233002	Hliníková vstupná stena s dverami dvojkridl., izolačné trojsklo, vč. kovania, 1,8*2,650	m2	4,770	277,44	1 323,39
115	76662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 2+3+3+1	ks	9,000	18,09	162,81
116	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	9,000	18,72	168,48
117	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	8,000	52,88	423,04

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Draňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Draňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Draňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	5534125100	Oceľové dvere 600x1970 plné požiarné bez zárubne, jedнокridlové EW15-EW30, EI15	ks	1,000	226,26	226,26
119	766695212	Montáž prahu dverí, jedнокridlových	ks	8,000	8,28	66,24
		2+3+3		8,000		
120	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	3,000	7,71	23,13
121	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	3,000	9,86	29,58
122	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	2,300	11,93	27,44
123	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	75,586	0,53	39,73
767 Konštrukcie doplnkové kovové						884,52
124	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	12,000	15,73	188,76
		3*2*2		12,000		
125	5534667340	Drevené madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	m	6,000	12,76	76,56
		6		6,000		
126	5534667390	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, drevené	m	6,000	25,08	150,48
127	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	88,800	1,01	89,69
		" oceľová rampa z pororoštov " 29,6*3		88,800		
128	55301000012	Podlahový rošt 1200/1000/30, vč. konečnej povrchovej úpravy pozink.	ks	3,000	72,01	216,03
129	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	28,392	4,88	138,55
		" rám pre podlahový rošt =L 45/45/5" (1,2*2+3*2)*3,38		28,392		
130	1323106400	Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,028	592,00	16,58
		" oceľová rampa z pororoštov " (1,2*2+3*2)*3,38*0,001		0,028		
131	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,899	0,88	7,87
769 Montáže vzduchotechnických zariadení						4 930,62
132	769021535	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 250-315 mm	ks	4,000	7,10	28,40
133	42900390831	Samoťahová hlavica s prírubou D 355 LOMANCO BIB 12 (305 mm) komplet , čierna	ks	4,000	122,80	491,20
134	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	6,000	72,38	434,28
135	42900174471	Rekuperačná jednotka inVENTer 14 - kruhová	ks	6,000	649,19	3 895,14
136	998769201	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	46,825	1,74	81,60
771 Podlahy z dlaždíc						1 342,99
137	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	19,950	3,17	63,24
		" sokel " (9,15+1,3+4,35*2*2-1,8*2-1*2-0,9-0,7*2)		19,950		
138	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	37,780	16,32	616,57
		" P1 " 12,2+15,53		27,730		
		" P3 " 2,7+3,3+4,05		10,050		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORIME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
118	5534125100	Oceľové dvere 600x1970 plné požiarne bez zárubne, jednokridlové EW15-EW30, E115	ks	1,000	226,26	226,26
119	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	8,000	8,28	66,24
		2+3+3		8,000		
120	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	3,000	7,71	23,13
121	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	3,000	9,86	29,58
122	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	2,300	11,93	27,44
123	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	75,586	0,53	39,73
767 Konštrukcie doplnkové kovové						884,52
124	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	12,000	15,73	188,76
		3*2*2		12,000		
125	5534667340	Drevené madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	m	6,000	12,76	76,56
		6		6,000		
126	5534667390	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, drevené	m	6,000	25,08	150,48
127	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	88,800	1,01	89,69
		" oceľová rampa z pororoštov " 29,6*3		88,800		
128	55301000012	Podlahový rošt 1200/1000/30 , vč. konečnej povrchovej úpravy pozink.	ks	3,000	72,01	216,03
129	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	28,392	4,88	138,55
		" rám pre podlahový rošt =L 45/45/5" (1,2*2+3*2)*3,38		28,392		
130	1323106400	Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,028	592,00	16,58
		" oceľová rampa z pororoštov " (1,2*2+3*2)*3,38*0,001		0,028		
131	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,899	0,88	7,87
769 Montáže vzduchotechnických zariadení						4 930,62
132	769021535	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 250-315 mm	ks	4,000	7,10	28,40
133	42900390831	Samoťahová hlavica s prírubou D 355 LOMANCO BIB 12 (305 mm) komplet , čierna	ks	4,000	122,80	491,20
134	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	6,000	72,38	434,28
135	42900174471	Rekuperačná jednotka inVENTer 14 - kruhová	ks	6,000	649,19	3 895,14
136	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	46,825	1,74	81,60
771 Podlahy z dlaždíc						1 342,99
137	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	19,950	3,17	63,24
		" sokel " (9,15+1,3+4,35*2-1,8*2-1*2-0,9-0,7*2)		19,950		
138	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	37,780	16,32	616,57
		" P1 " 12,2+15,53		27,730		
		" P3 " 2,7+3,3+4,05		10,050		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Súčet

				37,780		
139	59786514501	Dlaždice - podľa výberu investora , hr. 10 mm,	m2	40,968	15,25	624,76
140	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,649	3,30	38,42

776

Podlahy povlakové

2 157,53

141	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC 4,375*2+4,125*2+9,45*2+7,45*2+2*2+2*0,9*4	m	55,200	2,12	117,02
142	28412918601	Profil - soklík PVC	m	57,960	2,90	168,08
143	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov " P2 " 16,7+70,5+4+3,65	m2	94,850	7,99	757,85
144	2841305040	Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná trieda	m2	97,696	11,34	1 107,87
145	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	19,125	0,35	6,71

781

Dokončovacie práce a obklady

2 741,27

146	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm " KO " (2,2*2*(1,5+1,8+1,1+1,5+1,925*2+1,3*2+0,9*2)-0,6*2*6) 0,6*(2,05+1,625) 1,5*1,5*2 Súčet	m2	61,765	26,02	1 607,13
				55,060		
				2,205		
				4,500		
				61,765		
147	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	63,000	17,45	1 099,35
148	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,530	22,74	34,79

783

Dokončovacie práce - nátery

613,01

149	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB " 75/35 " (210+600)*(0,075+0,035)*2	m2	178,200	3,44	613,01
				178,200		

784

Dokončovacie práce - maľby

259,48

150	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m " vnútorné steny " 3*(2+2+1,825+2+4,375+4,125+0,9+1,3+0,9+1,3+1,5+1,925+1,1+1,925+4,35+4,35+1,5+1,8+9,45+7,45)*2 " odpočet " " otvory " -(1,8*1,75*5+0,9*1,75+1,8*2,65+0,6*0,9*5) -(0,8*2*3+0,9*2*4+0,6*2*2) Medzisúčet " KO " -(2,2*2*(1,5+1,8+1,1+1,5+1,925*2+1,3*2+0,9*2)-0,6*2*6)	m2	235,490	0,57	134,23
				336,450		
				-24,795		
				-14,400		
				297,255		
				-55,060		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,6*(2,05+1,625)		-2,205		
		-1,5*1,5*2		-4,500		
		Medzisúčet				-61,765
		Súčet				235,490
151	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	120,430	1,04	125,25
		" SDK podhlady "				106,730
		15,53+16,7+70,5+4				13,700
		3,65+2,7+3,3+4,05				120,430
		Súčet				120,430
M Práce a dodávky M						6 972,98
21-M Elektromontáže						6 704,56
152	210010r01	ELI	kpl.	1,000	6 704,56	6 704,56
D37 OSTATNÉ						268,42
153	45343-220-1	Inštalovanie hasiacich prístrojov vč. značenia a dokumentácie	ks	2,000	24,29	48,58
		2		2,000		
154	449 845r01	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	2,000	109,92	219,84
Celkom						118 181,89

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,6*(2,05+1,625)				-2,205
		-1,5*1,5*2				-4,500
		Medzisúčet				-61,765
		Súčet				235,490
151	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	120,430	1,04	125,25
		" SDK podhlady "				
		15,53+16,7+70,5+4				106,730
		3,65+2,7+3,3+4,05				13,700
		Súčet				120,430
M Práce a dodávky M						6 972,98
21-M Elektromontáže						6 704,56
152	210010r01	ELI	kpl.	1,000	6 704,56	6 704,56
D37 OSTATNÉ						268,42
153	45343-220-1	Inštalovanie hasiacich prístrojov vč. značenia a dokumentácie	ks	2,000	24,29	48,58
		2				2,000
154	449 845r01	Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	2,000	109,92	219,84

Celkom

118 181,89

C 88A1 KANALIZÁCIA

1	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech	ST50	m	7,5	14,83	111,23
2	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech	ST70	m	4,5	17,54	78,93
3	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech	ST100	m	5,0	42,24	211,20
4	PONUKA	PVC-U potrubie skupiny WAVIN	KG100	m	20,5	16,79	344,20
5	PONUKA	PVC-U potrubie skupiny WAVIN	KG125	m	7,5	16,83	126,23
6	PONUKA	PVC-U potrubie skupiny WAVIN	KG150	m	10,0	18,83	188,30
7	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	8,0	2,19	17,52
8	0101-0500-0160	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	110x2,3	ks	3,0	3,32	9,96
9	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou					
			do DN 125	m	28,0	0,62	17,36
10	0101-9000-5020	Skúška tesnosti kanalizácie vodou					
			do DN 200	m	10,0	0,79	7,90
			do DN 300	m	17,0	0,65	11,05
11	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom					
12	PONUKA	Podlahová vpusť	HL 310N	ks	1,0	54,28	54,28
13	PONUKA	Ventilačná hlavica strešná - plastová	HL 810	ks	1,0	46,21	46,21
14	PONUKA	Privzdušňovací ventil	HL 900	ks	1,0	60,53	60,53
SPOLU :							1284,90
15	9988-0101-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,95		12,83
CELKOM KANALIZÁCIA :							1297,73

C 88A2 VODOVOD

1	0201-0301-0040	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných	DN 32	m	9,5	18,74	178,03
2	PONUKA	Viacvrstvé potrubie WAVIN TIGRIS K1	20x2,25	m	25,0	14,37	359,25
3	PONUKA	Viacvrstvé potrubie WAVIN TIGRIS K1	25x2,5	m	20,0	21,67	433,40
4	PONUKA	Viacvrstvé potrubie WAVIN TIGRIS K1	32x3,0	m	7,5	31,96	239,70
5	PONUKA	Potrubie z plastických hmôt z PE	D40x3,7	m	9,5	13,43	127,59
6	PONUKA	HAWLE ISO prechodka PE-ocel', uhol 90° s vnútorným závitom D40/5/4"	č.6410	ks	1,0	28,24	28,24
7	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	71,5	0,72	51,48
8	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	71,5	1,17	83,66
9	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	14,0	4,71	65,94
10	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu	DN 15	pár	1,0	10,28	10,28
11	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 20	ks	3,0	6,05	18,15
12	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 32	ks	2,0	18,09	36,18
13	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 15	ks	1,0	7,94	7,94
14	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 20	ks	1,0	4,66	4,66
15	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 32	ks	1,0	17,59	17,59
16	PONUKA	Guľový kohút s napojením na hadicu - GKH	DN 15	ks	1,0	7,77	7,77
17	PONUKA	Vypúšťací ventil - VV	DN 15	ks	1,0	4,51	4,51
18	PONUKA	Poistný ventil - PV	DN 15	ks	1,0	22,11	22,11
19	PONUKA	Filter s regulačným ventilom - FRV	DN 20	ks	1,0	491,30	491,30
20	0202-2102-0110	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	DN 15	ks	3,0	3,84	11,52
21	0202-2102-0210	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 15	ks	1,0	2,25	2,25
22	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 20	ks	5,0	2,55	12,75
23	0202-2102-0240	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 32	ks	3,0	3,39	10,17
24	PONUKA	Hydrantový systém do steny s tvarovo stálou hadicou		súb	1,0	428,44	428,44
SPOLU :							2652,91
25	9988-0201-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,65		19,08
CELKOM VODOVOD :							2671,99

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM-DRAHŇOV
Miesto: DRAHŇOV, parc.č. 131, k.ú Drahňov
Dodávateľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Investor: Obec Drahňov
Objekt: S0 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM
Diel: ZTI - Zdravotechnické inštalácie
Dátum: 6.7.2020
Zák. číslo:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

I. C 88A1	KANALIZÁCIA	1297,73 €
II. C 88A2	VODOVOD	2671,99 €
III. C 88A4	STROJNÉ VYBAVENIE	44,43 €
IV. C 88A5	ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3238,66 €
V. C 61B4	TEPELNÉ IZOLÁCIE	192,31 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: 7445,12 €

C 88A1 KANALIZÁCIA

1	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech	ST50	m	7,5	14,83	111,23
2	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech	ST70	m	4,5	17,54	78,93
3	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém WAVIN SiTech	ST100	m	5,0	42,24	211,20
4	PONUKA	PVC-U potrubie skupiny WAVIN	KG100	m	20,5	16,79	344,20
5	PONUKA	PVC-U potrubie skupiny WAVIN	KG125	m	7,5	16,83	126,23
6	PONUKA	PVC-U potrubie skupiny WAVIN	KG150	m	10,0	18,83	188,30
7	0101-0500-0130	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	50x1,8	ks	8,0	2,19	17,52
8	0101-0500-0160	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	110x2,3	ks	3,0	3,32	9,96
9	0101-9000-5010	Skúška tesnosti kanalizácie vodou					
			do DN 125	m	28,0	0,62	17,36
10	0101-9000-5020	Skúška tesnosti kanalizácie vodou					
			do DN 200	m	10,0	0,79	7,90
11	0101-9000-5040	Skúška tesnosti kanalizácie dymom					
			do DN 300	m	17,0	0,65	11,05
12	PONUKA	Podlahová vpusť	HL 310N	ks	1,0	54,28	54,28
13	PONUKA	Ventilačná hlavica strešná - plastová	HL 810	ks	1,0	46,21	46,21
14	PONUKA	Privzdušňovací ventil	HL 900	ks	1,0	60,53	60,53
SPOLU :							1284,90
15	9988-0101-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,95		12,83
CELKOM KANALIZÁCIA :							1297,73

C 88A2 VODOVOD

1	0201-0301-0040	Potrubie z ocelových rúr závitových pozinkovaných	DN 32	m	9,5	18,74	178,03
2	PONUKA	Viacvrstvé potrubie WAVIN TIGRIS K1	20x2,25	m	25,0	14,37	359,25
3	PONUKA	Viacvrstvé potrubie WAVIN TIGRIS K1	25x2,5	m	20,0	21,67	433,40
4	PONUKA	Viacvrstvé potrubie WAVIN TIGRIS K1	32x3,0	m	7,5	31,96	239,70
5	PONUKA	Potrubie z plastických hmôt z PE	D40x3,7	m	9,5	13,43	127,59
6	PONUKA	HAWLE ISO prechodka PE-ocel', uhol 90° s vnútorným závitom D40/5/4"	č.6410	ks	1,0	28,24	28,24
7	0201-9000-2010	Preplachnutie potrubia	do DN 80	m	71,5	0,72	51,48
8	0201-9000-5010	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN 50	m	71,5	1,17	83,66
9	0202-2102-0010	Nástenky pre výtokový ventil	DN 15	ks	14,0	4,71	65,94
10	0202-2102-0030	Nástenky pre batériu	DN 15	pár	1,0	10,28	10,28
11	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 20	ks	3,0	6,05	18,15
12	PONUKA	Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit	DN 32	ks	2,0	18,09	36,18
13	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 15	ks	1,0	7,94	7,94
14	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 20	ks	1,0	4,66	4,66
15	PONUKA	Spätné klapky - SK	DN 32	ks	1,0	17,59	17,59
16	PONUKA	Guľový kohút s napojením na hadicu - GKH	DN 15	ks	1,0	7,77	7,77
17	PONUKA	Vypúšťací ventil - VV	DN 15	ks	1,0	4,51	4,51
18	PONUKA	Poistný ventil - PV	DN 15	ks	1,0	22,11	22,11
19	PONUKA	Filter s regulačným ventilom - FRV	DN 20	ks	1,0	491,30	491,30
20	0202-2102-0110	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	DN 15	ks	3,0	3,84	11,52
21	0202-2102-0210	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 15	ks	1,0	2,25	2,25
22	0202-2102-0220	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 20	ks	5,0	2,55	12,75
23	0202-2102-0240	Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi	DN 32	ks	3,0	3,39	10,17
24	PONUKA	Hydrantový systém do steny s tvarovo stálou hadicou		súb	1,0	428,44	428,44
SPOLU :							2652,91
25	9988-0201-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,65		19,08
CELKOM VODOVOD :							2671,99

C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE

1	PONUKA	Manometer	M07K-A10	súb	1,0	18,03	18,03
2	PONUKA	Teplomer 0-120°C		súb	1,0	26,19	26,19
SPOLU :							44,22
3	9988-0401-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,45		0,21
CELKOM STROJNÉ VYBAVENIE :							44,43

C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1	PONUKA	Minikuchynka Gorenje MK 100 S-R		súb	1,0	633,91	633,91
2	PONUKA	Monáž minikuchynky		%	20,0	6,21	124,29
3	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný EUROVIT, vonkajší odpad zvislý	V335701	súb	2,0	127,98	255,96
4	PONUKA	Keramický záchod kombinovaný pre telesne postihnutých CONTOUR 21, vonkajší odpad vodorovný	E878201	súb	1,0	206,70	206,70
5	PONUKA	Sedátko biele	VV300601	súb	2,0	24,76	49,52
6	PONUKA	Sedátko klozetové	E907801	súb	1,0	21,29	21,29
7	0501-4100-0130	Montáž záchodových mís		súb	3,0	25,78	77,34
8	PONUKA	Pisoárová misa EUROVIT s príslušenstvom (splachovacia tryska a sifon)	V510501	súb	1,0	67,30	67,30
9	0501-4201-0010	Montáž pisoárov		súb	1,0	29,64	29,64
10	PONUKA	Keramické umývadlo EUROVIT 550x445x215 mm	V154001	súb	3,0	38,15	114,45
11	PONUKA	Keramické umývadlo pre telesne postihnutých CONTOUR 21 600x555x175 mm	S238901	súb	1,0	207,71	207,71
12	0502-4300-0010	Montáž umývadiel		súb	4,0	27,46	109,84
13	PONUKA	Výlevka SERVICE s mriežkou	S593901	súb	1,0	220,83	220,83
14	PONUKA	Zápachová uzavierka	D5870AA	súb	1,0	17,89	17,89
15	0503-4800-0010	Montáž výleviek		súb	1,0	20,49	20,49
16	PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	B7120AA	súb	1,0	48,67	48,67
17	0507-7101-0010	Montáž ventilov nástenných		súb	1,0	4,09	4,09
18	PONUKA	Rohový ventil	RV-15	súb	13,0	13,74	178,62
19	0507-7103-0010	Montáž rohových ventilov		súb	13,0	5,79	75,27
20	PONUKA	Drezová nástenná batéria CERAPLAN NEW	B5206AA	ks	1,0	84,41	84,41
21	0507-7201-0010	Montáž batérii nástenných		ks	1,0	6,69	6,69
22	PONUKA	Drezová stojančeková batéria CERAPLAN	B3695AA	ks	1,0	129,41	129,41
23	PONUKA	Umyvadlová stojančeková batéria CERAPLAN	B3689AA	ks	4,0	76,35	305,40
24	0507-7202-0010	Montáž batérii stojančekových		ks	5,0	7,15	35,75
25	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo	HL 132	ks	4,0	10,74	42,96
26	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre drez	HL 100G	ks	1,0	13,92	13,92
27	PONUKA	Zápachová uzávierka plastová pre odvod kondenzátu	HL 136N	ks	1,0	39,04	39,04
28	0507-7601-0010	Montáž zápachových uzávierok		ks	8,0	3,71	29,68
29	PONUKA	Pružná krycia ružica pre WC	HL 7EL	ks	1,0	4,94	4,94
30	PONUKA	Odpadový ventil	HL 15	ks	1,0	9,36	9,36
31	PONUKA	Manžeta pre pripojenie WC	HL 200	ks	2,0	12,49	24,98
32	PONUKA	Koleno pre pripojenie WC	HL 210	ks	1,0	29,30	29,30
33	PONUKA	Dvierka krycie 15/30 cm		ks	3,0	2,75	8,25
34	0508-6301-0010	Montáž dvierok		ks	3,0	0,26	0,78
SPOLU :							3228,68
35	9988-0501-6010	Presun hmôt v objektoch výšky	do 7 m	%	0,30		9,98
CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY :							3238,66

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1	PONUKA	Tepelná izolácia TUBOLIT, tep. izolačne trubice - hr.5mm	D 20	m	25,0	0,33	8,25
2	PONUKA		D 25	m	20,0	0,32	6,40
3	PONUKA		D 32	m	7,5	0,52	3,90
4	PONUKA	Tepelná izolácia TUBOLIT, tep. izolačne trubice - hr.9mm	DN 32	m	9,5	0,93	8,84
5	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie		m	62,0	2,66	164,92
CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE:							192,31

1	PONUKA	Tepelná izolácia TUBOLIT, tep. izolačné trubice - hr.5mm	D 20	m	25,0	0,33	8,25
2	PONUKA		D 25	m	20,0	0,32	6,40
3	PONUKA		D 32	m	7,5	0,52	3,90
4	PONUKA	Tepelná izolácia TUBOLIT, tep. izolačné trubice - hr.9mm	DN 32	m	9,5	0,93	8,84
5	PONUKA	Montáž tepelnej izolácie		m	62,0	2,66	164,92
CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE:							192,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Komunitné centrum Drahňov	EČO	
Názov časti	ÚVK	Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
Objednávateľ	Obec Drahňov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.07.2020	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 150,70	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 663,28	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 813,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 5 813,98
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 5 813,98 581,40
24.2.2024		25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 395,38
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	26 Dodávky zadávateľa 0,00
6.7.2020	076 74 Drahňov 167	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	2746691 DIČ: 2121129219	28 Zvýhodnenie + - 0,00
	mail: tvorimesro@gmail.com	

Stavba: Komunitné centrum - Drahňov
 Investor: Obec Drahňov
 TVORIME, s.r.o., i.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

č.	Artikel	Názov	Množstvo	MJ	Jednotková cena EUR	Celková cena EUR
		ZARIADENIA				
1	10019895	kW, zásobník teplej vody B60Z s objemom 58 l, prepojovacia súprava + príslušenstvo)	1 ks		1 446,90 €	1 446,90 €
2	7204300	tlaková expanzná nádoba s membránou Reflex N 18/3, 18 litrov s príslušenstvom	1 ks		32,06 €	32,06 €
3	REF 091	Stenová konzola expanznej nádoby 8-25 l	1 ks		9,84 €	9,84 €
4		Montáž	15%		1 530,18 €	229,53 €
		Zariadenia spolu				1 718,33 €
		ARMATURY				
5	1920060	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou profintimazovou poistkou (6-30°C)	10 ks		14,89 €	148,90 €
6	1369491	Pripájací diel HERZ TS - 3000 rohový (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	10 ks		20,51 €	205,10 €
7		Guľový kohút vypúšťací PN6 DN15	1 ks		5,54 €	5,54 €
8		Guľový kohút závitový PN16 DN20	3 ks		16,68 €	50,04 €
9		Guľový kohút závitový PN16 DN25	3 ks		17,00 €	51,00 €
10		Filter závitový PN16 DN25	1 ks		25,85 €	25,85 €
11		Spätná klapka závitová PN16 DN20	1 ks		15,18 €	15,18 €
12	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do DN15	1 ks		0,78 €	0,78 €
13	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN15	10 ks		2,54 €	25,40 €
14	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN20	4 ks		2,86 €	11,44 €
15	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN25	4 ks		3,39 €	13,56 €
16		Príplatok za preskúšanie pred montážou	8%		518,43 €	41,47 €
		Armatúry spolu				594,26 €
		VYKUROVACIE TELESÁ				
17	21VKP 5/06	KORAD 21 VKP 600/500 (Nedefinovaná)	3 ks		95,26 €	285,78 €
18	21VKP 6/06	KORAD 21 VKP 600/600 (Nedefinovaná)	1 ks		101,78 €	101,78 €
19	22VKP 12/06	KORAD 22 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	1 ks		179,82 €	179,82 €
20	22VKP 18/06	KORAD 22 VKP 600/1800 (Nedefinovaná)	5 ks		206,33 €	1 031,65 €
21	735159524	Montáž vykurovacieho telesa doskového dvojradového s odvodušením do 2040 m	10 ks		23,89 €	238,90 €
		Vykurovacie telesá spolu				1 837,93 €
		NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES				
22	3C16020	Rúrka plastliníková HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 16x2,0 (200)	60 m		1,59 €	95,40 €
23	3C20020	Rúrka plastliníková HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 20x2,0 (100)	30 m		2,28 €	68,40 €

Stavba: Komunitné centrum - Drahňov
 Investór: Obec Drahňov
 TVORIME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

24	3C26030	Rúrka plastliníková HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 AI 26x3,0 (50)	12 m	3,91 €	46,92 €
25	1609803	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	20 ks	3,32 €	66,40 €
26	P722003	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	2 ks	7,54 €	15,08 €
27	P722611	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2	2 ks	9,45 €	18,90 €
28	P721600	T-kus rovnoramenný 16x2	8 ks	4,78 €	38,24 €
29	P722001	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2	4 ks	6,26 €	25,04 €
30	P722603	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3	2 ks	10,58 €	21,16 €
31	P702612	Prechod 26x3 - R 3/4	4 ks	5,90 €	23,60 €
32	P702622	Prechod 26x3 - Rp 3/4	4 ks	8,03 €	32,12 €
33	P702613	Prechod 26x3 - R 1	4 ks	6,28 €	25,12 €
34	P702623	Prechod 26x3 - Rp 1	4 ks	8,80 €	35,20 €
35		Montáž	50%	570,56 €	285,28 €
		Potrúbia spolu			796,86 €
		TEPELNÉ IZOLÁCIE			
36	TL 20 x 13 DG	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 20 mm	30 m	0,65 €	19,50 €
37	TL 28 x 20 DG	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm	12 m	1,58 €	18,96 €
38	TL 18 x 9 DG	Tubolit DG hr. 9 mm; d = 18 mm	60 m	0,44 €	26,40 €
39	713482111	Montáž trubíc z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	60 m	1,59 €	95,40 €
40	713482121	Montáž trubíc z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	42 m	2,94 €	123,48 €
41		Pripratok za vyhotovenie tvaroviek	30%	300,92 €	90,28 €
		Tepelné izolácie spolu			374,02 €
		STAVEBNÉ PRACE			
42		Vyhodenie otvorov do priečok vrátane omietnutia	2 m ²	44,68 €	89,36 €
		Stavebné práce spolu			89,36 €
		REVIZIE A SKÚŠKY			
43		Vykurovacia skúška a hydraulické vyregulovanie systému	72 Nh	3,76 €	270,72 €
44	735158120	Tlakové skúšky telies panelových dvojradových	10 ks	6,62 €	66,20 €
45	733190217	Tlaková skúška potrubia	102 m	0,65 €	66,30 €
		Revízie a skúšky spolu			403,22 €
		Spolu bez DPH			5 813,98 €

Nie je špecifikované:

Odvod spalín a prívod vzduchu pre spalovanie - rozpočtované v časti: Odberné plynové zariadenie.
 Napojenie potrubia ZTI ku kotlu a zásobníku TV - rozpočtované v časti: Zdravotechnika.

ROZPOČET S VYKAZOM VÝMER

TVORIME, s.r.o., r.s.p.
Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

24	3C26030	Rúrka plastliníková HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 Al 26x3,0 (50)	12m	3,91 €	46,92 €
25	1609803	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	20ks	3,32 €	66,40 €
26	P722003	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	2ks	7,54 €	15,08 €
27	P722611	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2	2ks	9,45 €	18,90 €
28	P721600	T-kus rovnoramenný 16x2	8ks	4,78 €	38,24 €
29	P722001	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2	4ks	6,26 €	25,04 €
30	P722603	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3	2ks	10,58 €	21,16 €
31	P702612	Prechod 26x3 - R 3/4	4ks	5,90 €	23,60 €
32	P702622	Prechod 26x3 - Rp 3/4	4ks	8,03 €	32,12 €
33	P702613	Prechod 26x3 - R 1	4ks	6,28 €	25,12 €
34	P702623	Prechod 26x3 - Rp 1	4ks	8,80 €	35,20 €
35		Montáž	50%	570,56 €	285,28 €
		Potrubia spolu			796,86 €
		TEPELNE IZOLÁCIE			
36	TL 20 x 13 DG	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 20 mm	30 m	0,65 €	19,50 €
37	TL 28 x 20 DG	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm	12 m	1,58 €	18,96 €
38	TL 18 x 9 DG	Tubolit DG hr. 9 mm; d = 18 mm	60 m	0,44 €	26,40 €
39	71348211	Montáž trubic z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	60 m	1,59 €	95,40 €
40	71348212	Montáž trubic z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	42 m	2,94 €	123,48 €
41		Príplatok za vyhotovenie tvaroviek	30%	300,92 €	90,28 €
		Tepelné izolácie spolu			374,02 €
		STAVEBNE PRACE			
42		Vyhodenie otvorov do priečok vrátane omietnutia	2m2	44,68 €	89,36 €
		Stavebné práce spolu			89,36 €
		REVÍZIE A SKÚŠKY			
43		Vykurovacia skúška a hydraulické vyregulovanie systému	72Nh	3,76 €	270,72 €
44	735158120	Tlakové skúšky telies panelových dvojradových	10ks	6,62 €	66,20 €
45	733190217	Tlaková skúška potrubia	102m	0,65 €	66,30 €
		Revízie a skúšky spolu			403,22 €
		Spolu bez DPH			5 813,98 €

Nie je špecifikované:

Odvod spalin a prívod vzduchu pre spaľovanie - rozpočtované v časti: Odborné plynové zariadenie.
Napojenie potrubia ZTI ku kotlu a zásobníku TV - rozpočtované v časti: Zdravotechnika.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Komunitné centrum Drahňov	EČO	
Názov časti	ELI	Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
Objednávateľ	Obec Drahňov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.		52746691
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		06.07.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	4 137,06				17	Iné VRN	0,00
3		Montáž	1 874,81				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 011,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		692,69	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 6 704,56
<i>24.2.2021</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	7 375,02
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
<i>6.7.2021</i>	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	076 74 Drahňov 167	27 Kízavá doložka
	IČO: 52746691 DIČ: 2121129219	28 Zvýhodnenie + -
	E-mail: tvorimesro@gmail.com	
	-1-	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: ELI

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Spracoval:

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	18,57	18,57
34	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,79	2,79
35	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	16,75	16,75
36	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,59	10,36
37	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000	0,46	1,84
38	210220096	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	4,000	28,14	112,56
39	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	1,000	6,41	6,41
40	3544215150	Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15	ks	1,000	7,92	7,92
41	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	1,44	1,44
42	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	1,000	1,65	1,65
43	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,55	5,10
44	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	2,000	1,24	2,48
45	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	2,000	2,45	4,90
46	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	0,71	1,42
47	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	1,69	13,52
48	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	8,000	0,45	3,60
49	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	2,54	10,16
50	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	2,29	11,45
51	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	5,000	1,22	6,10
52	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,53	40,48
53	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	16,000	0,87	13,92
54	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	1,04	4,16
55	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	14,74	117,92
56	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	8,000	15,78	126,24
57	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	58,000	1,95	113,10
58	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	7,830	6,22	48,70
		58 * 0,135		7,830		
		Súčet		7,830		
59	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	12,000	13,09	157,08
60	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	12,000	1,10	13,20
61	3451101900	I-Príchytká S32 bleďošedá	ks	3,600	0,29	1,04
62	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	1,620	6,29	10,19
63	210220811	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	20,000	1,61	32,20
64	3544241400	Podpera vedenia na vrchol krovu zliatina AlMgSi označenie PV 15 A	ks	20,000	2,23	44,60
65	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	18,000	1,53	27,54

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
 Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov
 Časť: ELI

Objednávateľ: Obec Drahňov
 Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:
 Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 6 011,87

21-M Elektromontáže 5 671,79

1	210010026		m	25,000	1,25	31,25
2	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	25,000	0,72	18,00
3	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	23,000	1,11	25,53
4	3410300448	Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA	ks	23,000	1,58	36,34
5	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	3,57	14,28
6	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,34	5,36
7	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	2,16	6,48
8	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	3,000	1,40	4,20
9	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	2,78	11,12
10	3450202940	Pristroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	4,000	3,99	15,96
11	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	4,000	1,03	4,12
12	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	0,82	3,28
13	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	2,000	2,26	4,52
14	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	2,000	2,58	5,16
15	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	1,000	2,49	2,49
16	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	2,82	2,82
17	210110093	Spínač tlačidlový - CENTRAL STOP	ks	1,000	5,71	5,71
18	3458011890	CENTRAL - stop tlačítko T6 S1XP 22 RU 54X pl	ks	1,000	43,39	43,39
19	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	1,000	6,16	6,16
20	3581900400	Pohybový snímač LUXA 102-150 c	ks	1,000	36,09	36,09
21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	4,52	58,76
22	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	13,000	2,16	28,08
23	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	30,29	30,29
24	210201904	Montáž svetidla	ks	29,000	12,98	376,42
25	A2187O15	C - Celoplastové bytové svetidlá SIMONA, FLC 2x18 W, IP 54	ks	11,000	36,26	398,86
26	3470203000	Kompaktná žiarivka DULUX D 18W/21-840	ks	22,000	6,47	142,34
27	3470203200	Kompaktná žiarivka DULUX D 26W/21 DD	ks	2,000	6,71	13,42
28	F11408933	A - Svetidlo na fasádu WALL/1, FLC 1x26 W	ks	2,000	71,16	142,32
29	P - 0003	B - Svetidlo LEDMA P 4500 33 W	ks	16,000	138,62	2 217,92
30	P - 0004	Rozvádzač HR	ks	1,000	421,03	421,03
31	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	24,000	1,77	42,48
32	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	22,608	1,18	26,68

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: ELI

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	18,57	18,57
34	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,79	2,79
35	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	16,75	16,75
36	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,59	10,36
37	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000	0,46	1,84
38	210220096	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	4,000	28,14	112,56
39	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavčom	ks	1,000	6,41	6,41
40	3544215150	Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15	ks	1,000	7,92	7,92
41	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	1,44	1,44
42	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	1,000	1,65	1,65
43	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,55	5,10
44	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	2,000	1,24	2,48
45	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,45	4,90
46	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	0,71	1,42
47	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	1,69	13,52
48	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	8,000	0,45	3,60
49	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	2,54	10,16
50	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	2,29	11,45
51	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	5,000	1,22	6,10
52	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,53	40,48
53	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	16,000	0,87	13,92
54	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	1,04	4,16
55	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	14,74	117,92
56	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	8,000	15,78	126,24
57	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	58,000	1,95	113,10
58	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	7,830	6,22	48,70
		58 * 0,135		7,830		
		Súčet		7,830		
59	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	12,000	13,09	157,08
60	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	12,000	1,10	13,20
61	3451101900	I-Príchytky S32 bledošedá	ks	3,600	0,29	1,04
62	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	1,620	6,29	10,19
63	210220811	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	20,000	1,61	32,20
64	3544241400	Podpera vedenia na vrchol krovu zliatina AlMgSi označenie PV 15 A	ks	20,000	2,23	44,60
65	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	18,000	1,53	27,54

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 01 Komunitné centrum Drahňov

Časť: ELI

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	3544241950	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	18,000	1,68	30,24
67	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	190,000	0,38	72,20
68	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	190,000	0,51	96,90
69	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	125,000	0,43	53,75
70	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	125,000	0,74	92,50
71	210800614	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	45,000	0,49	22,05
72	3410350555	H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,01	45,45
73	MV	Murárske výpomoci	%	25,850	0,92	23,90
74	PM	Podružný materiál	%	13,985	2,76	38,62
75	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,850	1,00	25,93

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 340,08

76	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,000	9,61	230,64
77	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	24,000	2,19	52,56
78	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	24,000	2,37	56,88

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 692,69

79	HZS000113	Demotážne práce	hod	15,000	16,71	250,65
80	HZS000114-eli	Pehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín, revízia eli	hod	20,000	14,36	287,20
81	HZS000214	Prehliadky pracoviska a revízie - bleskozvod	hod	7,000	22,12	154,84

Celkom 6 704,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka	EČO	
Objednávateľ	Obec Drahňov	Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo		CPA
		Dňa	
		06.07.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	2 334,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 400,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 735,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 4 735,09
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		5 208,60
		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



24.2.2021
Dátum a podpis

Zhotoviteľ
 TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 52746691 · DIČ: 2121129219
 tvorimesro@gmail.com

VODOVODNÁ PRÍPOJKA:

I.C 01 ZEMNÉ PRÁCE

1	0301-0102-001	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3	do 100 m3	m3	12,600	21,50	270,90	
		VŠ	2,2*2,2*1,80	8,71				
		Šj	1,5*1,5*1,73	3,89				
2	0301-0102-002	Príplatok za lepivosť		30%	%	3,780	1,29	4,88
3	0302-0202-001	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 100 m3	m3	9,780	12,85	125,67	
		3,2*0,8*1,37 + 5,9*0,8*1,33	9,78					
4	0302-0202-002	Príplatok za lepivosť		30%	%	2,934	0,69	2,02
5	0404-0207-001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 100 m3	m3	15,300	2,99	45,75	
6	0405-0107-001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny		m3	3,220	11,25	36,23	
		11,5*0,8*0,35	3,22					
7	0405-0107-002	Príplatok za prehodenie sypaniny		m3	3,220	6,24	20,09	
8	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C		t	5,974	18,50	110,52	
9	0602-0201-001	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti	do 500m	m3	7,080	1,64	11,61	
		-pol.č. I.C 6 + pol.č. II.C 1	5,33					
		VŠ 0,5*0,5*3,14*1,20 + 0,3*0,3*3,14*0,3 + 2,2*2,2*0,15	1,75					
10	0701-0100-001	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky	do 2 m	m2	24,460	2,91	71,18	
		3,2*2*1,37 + 5,9*2*1,33	24,46					
11	0701-0100-002	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	15,840	2,99	47,36	
		VŠ (2,2+2,2)*2*1,80	15,84					
12	0701-0100-101	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky	do 2 m	m2	24,460	1,53	37,42	
13	0701-0100-111	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	15,840	0,85	13,46	
14	0903-0101-001	Riadené horizontálne vŕtanie PE rúr vonkajšieho priemeru	do 63mm	m	2,500	33,30	83,25	
CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :							880,34	

II.C 27 PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

1	2013-9200-002	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku		m3	2,110	49,85	105,18
		VŠ	11,5*0,8*0,15	1,38			
			2,2*2,2*0,15	0,73			
CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE :							105,18

III.C 27 VONKAJŠIE RÚROVE VEDENIE

1	0204-2102-001	Montáž potrubí v otvorenom výkope z tlakových PE rúrok	D40	m	28,800	0,09	2,59
2	PONUKA	Potrubie z PE	D40x3,7	m	28,800	2,09	60,19
3	PONUKA	Potrubie z PE	D63x5,8	m	2,500	4,23	10,58
4	PONUKA	Spojka PE - PE, koleno 90°	D40	ks	1,000	23,77	23,77
5	PONUKA	Spojka PE - ocel'	D40/1"	ks	2,000	18,47	36,94
6	0211-7401-001	Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením zemnej súpravy	do DN40	ks	1,000	11,76	11,76
7	PONUKA	Posúvač pre domové prípojky	DN32	ks	1,000	95,85	95,85
8	PONUKA	Montážna teleskopická súprava	DN32	ks	1,000	29,83	29,83
9	0211-7407-001	Montáž navrtávacích pásov na potrubie	DN100	ks	1,000	29,58	29,58
10	PONUKA	Navrtávací pás	DN100/2"	ks	1,000	89,15	89,15
11	0311-7601-001	Osadenie poklopov posúvačových		ks	1,000	19,40	19,40

12	PONUKA	Uličný poklop		ks	1,000	22,82	22,82
13	PONUKA	PP vodomerná šachta D1000mm		ks	1,000	195,49	195,49
14	PONUKA	Vodomerná zostava s vodomermom MN Qn 2,5 - VŠ		súb	1,000	153,28	153,28
15	0212-8501-001	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN80	m	29,800	0,46	13,71
16	2012-8501-021	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach	do DN300	ks	1,000	147,58	147,58
17	0212-8503-001	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	do DN80	m	29,800	1,83	54,53
18	PONUKA	Výstražná fólia z PVC	hr. 33 cm	m	28,800	1,00	28,80
CELKOM VONKAJŠIE RÚROVÉ VEDENIE:							1025,85

IV.C 27 PRESUN HMÔT

1	9927-0401-111	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt		t	4,245	5,85	24,83
CELKOM PRESUN HMÔT :							24,83

V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

1	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15		m3	0,976	105,25	102,72
		0,5*0,5*0,5*2	0,25				
	VŠ	2,2*2,2*0,15	0,726				
2	2003-1101-151	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope		m2	2,000	9,99	19,98
3	9927-0001-111	Presun hmôt		t	2,321	3,65	8,47
CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE:							131,17

12	PONUKA	Uličný poklop		ks	1,000	22,82	22,82
13	PONUKA	PP vodomerná šachta D1000mm		ks	1,000	195,49	195,49
14	PONUKA	Vodomerná zostava s vodomermom MN Qn 2,5 - VŠ		súb	1,000	153,28	153,28
15	0212-8501-001	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	do DN80	m	29,800	0,46	13,71
16	2012-8501-021	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach	do DN300	ks	1,000	147,58	147,58
17	0212-8503-001	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	do DN80	m	29,800	1,83	54,53
18	PONUKA	Výstražná fólia z PVC	hr. 33 cm	m	28,800	1,00	28,80
CELKOM VONKAJŠIE RÚROVÉ VEDENIE:							1025,85

IV.C 27 PRESUN HMÔT

1	9927-0401-115	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt		t	4,245	5,85	24,83
CELKOM PRESUN HMÔT :							24,83

V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

1	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15		m3	0,976	105,25	102,72
		0,5*0,5*0,5*2	0,25				
		VŠ	2,2*2,2*0,15	0,726			
2	2003-1101-151	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope		m2	2,000	9,99	19,98
3	9927-0001-115	Presun hmôt		t	2,321	3,65	8,47
CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE:							131,17

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM-DRAHŇOV
Miesto: DRAHŇOV, parc.č. 131, k.ú Drahňov
Investor: Obec Drahňov
Dodávateľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Objekt: SO 02 - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Diel: VH - vodné hospodárstvo
Dátum: 6.7.2020
Zák. číslo:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU:

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	2567,72 €
VODOVODNÁ PRÍPOJKA	2167,37 €

CELKOM: 4735,09 €

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:

I. C 01	ZEMNÉ PRÁCE	1105,73 €
II. C 27	PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	175,47 €
III. C 27	VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	1210,00 €
IV. C 27	PRESUN HMÔT	39,62 €
V. C 11	BETONÁRSKE PRÁCE	36,90 €

CELKOM: 2567,72 €

VODOVODNÁ PRÍPOJKA:

I. C 01	ZEMNÉ PRÁCE	880,34 €
II. C 27	PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE	105,18 €
III. C 27	VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	1025,85 €
IV. C 27	PRESUN HMÔT	24,83 €
V. C 11	BETONÁRSKE PRÁCE	131,17 €

CELKOM: 2167,37 €

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:

I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

1	0301-0102-001	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3	do 100 m3	m3	9,360	21,50	201,33
	Š1-Š2	1,8*1,8*2,89	9,36				
2	0301-0102-002	Príplatok za lepivosť	30%	%	2,808	1,29	3,62
3	0302-0202-001	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 100 m3	m3	22,310	12,85	286,68
		19,4*1,0*1,15	22,31				
4	0302-0202-002	Príplatok za lepivosť	30%	%	6,693	0,69	4,62
5	0404-0207-001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 100 m3	m3	17,850	2,99	53,37
6	0405-0107-001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny		m3	9,270	11,25	104,29
		20,6*1,0*0,45	9,27				
7	0405-0107-002	Príplatok za prehodenie sypaniny		m3	9,270	0,95	8,81
8	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C		t	17,199	18,50	318,1
9	0602-0201-002	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti	do 1 km	m3	13,820	3,25	44,92
		-pol.č. I.C 6+ pol.č. II.C 1	12,79				
	Š1-Š2	0,3*0,3*3,14*2,49 + 1,8*1,8*0,05*2	1,03				
10	0701-0100-002	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	20,810	2,99	62,22
	Š1-Š2	1,8*4*2,89	20,81				
11	0701-0100-111	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	20,810	0,85	17,69
CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :							1105,73

II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

1	2013-9200-002	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku		m3	3,520	49,85	175,47
		20,6*1,0*0,15	3,09				
	Š1-Š2	1,8*1,8*0,15*2	0,43				
CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE :							175,47

III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

1	0304-2201-001	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope	do DN 150	m	21,200	0,75	15,90
2	PONUKA	PVC potrubie	160x4,7	m	21,200	8,52	18,2
3	0311-7501-001	Skúška tesnosti kanalizácie	DN 150	m	21,200	1,65	34,98
4	PONUKA	PP revízna kanalizačná šachta TEGRA 600		ks	2,000	489,25	978,50
CELKOM VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY:							1210,00

IV.C 27 PRESUN HMÔT

1	9927-0401-111	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt		t	6,773	5,85	39,62
CELKOM PRESUN HMÔT :							39,62

V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

1	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15		m3	0,324	105,25	34,10
	Š1-Š2	1,8*1,8*0,05*2	0,324				
2	9927-0001-111	Presun hmôt		t	0,767	3,65	2,80
CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE:							36,90

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:

I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

1	0301-0102-001	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 Š1-Š2	do 100 m3 1,8*1,8*2,89	m3	9,360	21,50	201,33
2	0301-0102-002	Príplatok za lepivosť	30%	%	2,808	1,29	3,62
3	0302-0202-001	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 19,4*1,0*1,15	do 100 m3 22,31	m3	22,310	12,85	286,68
4	0302-0202-002	Príplatok za lepivosť	30%	%	6,693	0,69	4,62
5	0404-0207-001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 100 m3	m3	17,850	2,99	53,37
6	0405-0107-001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny	20,6*1,0*0,45	m3	9,270	11,25	104,29
7	0405-0107-002	Príplatok za prehodenie sypaniny	9,27	m3	9,270	0,95	8,81
8	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C		t	17,199	18,50	318,90
9	0602-0201-002	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti -pol.č. I.C 6+ pol.č. II.C 1 Š1-Š2	do 1 km 12,79 0,3*0,3*3,14*2,49 + 1,8*1,8*0,05*2 1,03	m3	13,820	3,25	44,97
10	0701-0100-002	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 4 m 1,8*4*2,89	m2	20,810	2,99	62,22
11	0701-0100-111	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	20,810	0,85	17,69
CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :							1105,71

II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

1	2013-9200-002	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku Š1-Š2	20,6*1,0*0,15 1,8*1,8*0,15*2	m3	3,520	49,85	175,4
CELKOM PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE :							175,4

III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

1	0304-2201-001	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope	do DN 150	m	21,200	0,75	15,9
2	PONUKA	PVC potrubie	160x4,7	m	21,200	8,52	18,12
3	0311-7501-001	Skúška tesnosti kanalizácie	DN 150	m	21,200	1,65	34,9
4	PONUKA	PP revízna kanalizačná šachta TEGRA 600		ks	2,000	489,25	978,5
CELKOM VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY:							1210,0

IV.C 27 PRESUN HMÔT

1	9927-0401-111	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt		t	6,773	5,85	39,6
CELKOM PRESUN HMÔT :							39,6

V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

1	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15 Š1-Š2	1,8*1,8*0,05*2	m3	0,324	105,25	34,1
2	9927-0001-111	Presun hmôt	0,324	t	0,767	3,65	2,8
CELKOM BETONÁRSKE PRÁCE:							36,9

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Elektrická prípojka	EČO	
Objednávateľ	Obec Drahňov	Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
	Dňa	CPA	
	06.07.2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	468,28			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	388,52			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	856,80	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	84,35	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 941,15
24.2.2021		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	1 035,27
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	E Prípochy a odpočty
G. Z. K.	076 74 Drahňov 167	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	746691 DIČ: 2121129219	27 Kízavá doložka
	il: tvorimesro@gmail.com	28 Zvýhodnenie + -
	-1-	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 03 Elektrická prípojka

Diel: 03.2 odberné el. zariadenie

Objednávateľ: Obec Drahnov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahnov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 856,80

21-M Elektromontáže 560,71

1	210010068	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1550, uložená pevne	m	3,000	1,52	4,56
2	3450708100	I-Rúrka UPR 40 šedá	m	3,000	2,06	6,18
3	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	25,000	1,27	31,75
4	3457100750	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09063 BA	m	25,000	0,82	20,50
5	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	1,83	14,64
6	3452106200	G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L	ks	8,000	0,49	3,92
7	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	2,53	20,24
8	3452119100	Káblové oko 25 Al 617064	ks	8,000	0,61	4,88
9	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	20,83	20,83
10	3570193570	El.skriňa F402 trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B25	ks	1,000	239,52	239,52
11	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	30,000	0,78	23,40
12	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	3,73	111,90
13	210902362	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	10,000	1,56	15,60
14	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	10,000	2,19	21,90
15	MV	Murárske výpomoci	%	5,085	1,00	5,09
16	PM	Podružný materiál	%	4,015	2,72	10,94
17	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,085	0,96	4,86

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 296,09

18	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	12,000	11,77	141,24
19	460420353	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami na šírku 45 cm	m	12,000	2,42	29,04
20	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,430	13,59	5,84
21	5961046500	Tehla plná pálená 29x14x6,5cm P15 1	ks	120,000	0,44	52,80
22	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	12,000	0,46	5,52
23	2830002000	Fólia červená v m	m	12,000	0,07	0,84
24	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	12,000	2,47	29,64
25	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	12,000	2,38	28,56
26	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,789	0,93	2,61

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 84,35

27	HZS000314	Prehliadky pracoviska a revízie - oez	hod	3,500	24,10	84,35
----	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 03 Elektrická prípojka

Diel: 03.2 odberné el. zariadenie

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

941,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 03 Elektrická prípojka

Diel: 03.2 odberné el. zariadenie

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

941,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 03 Elektrická prípojka

Diel: 03.2 odborné el. zariadenie

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

941,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Odberné plynové zariadenie /bez spotrebičov/	EČO	
		Miesto	Drahňov, okr. Michalovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Drahňov		
Projektant			
Zhotoviteľ	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.	52746691	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.07.2020	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 316,42	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 641,17	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 195,57			17	Iné VRN 0,00
3	Montáž 83,75			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 236,91	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 232,94	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 469,85
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 1 469,85 146,99
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 616,84
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00



TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
 076 74 Drahňov 167
 IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
 mail: tvorimesro@gmail.com



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 04 Odberné plynové zariadenie /bez spotrebičov/

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

723 Zdravotechnika - plynovod

957,59

1	723120202	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,400	10,42	14,59
2	723120203	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	4,300	13,48	57,96
3	723120204	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	16,000	14,38	230,08
4	723150365	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,600	7,37	4,42
5	723160205	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	súb	1,000	48,07	48,07
6	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb	1,000	10,94	10,94
7	723190202	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	1,000	32,75	32,75
8	723190907	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	21,700	0,90	19,53
9	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	2,43	2,43
10	5513442600	Kohút pre plynový inštalačný priamy K 800 1/2"	ks	1,000	4,73	4,73
11	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	1,000	3,05	3,05

PSV Práce a dodávky PSV

529,04

731 Ústredné kúrenie, kotolne

487,38

12	731249121	Montáž kotla ocelového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom do 23 kW	súb	1,000	79,44	79,44
13	PC 01	Adaptér dymovodu Protherm A25K 0020109181 80/125	kpl	1,000	16,14	16,14
14	PC 02	Kontrolný T-kus priamy Brilon 80/125 52103111	kpl	1,000	75,40	75,40
15	PC 03	Rúra Brilon 80/125 L-1000 mm 52101314	kpl	2,000	38,50	77,00
16	PC 04	Strešná koncovka 80/125 52107691	kpl	1,000	105,26	105,26
17	PC 05	Univerzálna strešná taška 80/125	kpl	1,000	37,89	37,89
18	HZS-002	Uvedenie kotlov do prevádzky	hod	5,000	19,25	96,25
19	PC06	Plynový kotol kondenzačný s výkonom do 19 kW dodávka ÚVK	kpl	0,000	0,00	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery

41,66

20	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	21,700	1,92	41,66
----	-----------	---	---	--------	------	-------

M Práce a dodávky M

745,20

23-M Montáže potrubia

273,58

21	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	78,01	78,01
22	PC07	Meracia zostava S300 NTL	ks	1,000	195,57	195,57

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 04 Odberné plynové zariadenie /bez spotrebičov/

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

95-M

Revízie

238,68

23	950506036	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 20 do 50 m	úsek	1,000	5,74	5,74
----	-----------	---	------	-------	------	------

OST

Ostatné

232,94

24	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	13,55	135,50
25	HZS-003	Revízne správy VTZ	úsek	1,000	97,44	97,44

Celkom

1 469,85

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV

Objekt: SO 04 Odberné plynové zariadenie /bez spotrebičov/

Objednávateľ: Obec Drahňov

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

Miesto: Drahňov, okr. Michalovce

Spracoval:

Dátum: 6. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95-M		Revízie				238,68
23	950506036	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 20 do 50 m	úsek	1,000	5,74	5,74
OST		Ostatné				232,94
24	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	13,55	135,50
25	HZS-003	Revízne správy VTZ	úsek	1,000	97,44	97,44
Celkom						1 469,85

HARMONIZOVANÝ HARMONOGRAM

Komunitné centrum Drahňov
doba realizácie 12 mesiacov

SO	Popis prác	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
1	SO 01 Komunitné centrum - buracie práce												
2	SO 01 Komunitné centrum - navrhovanie staveb. práce												
3	Vnútorná zdravotníctva												
4	Ustredné kúrenie												
5	Vnútorná elektroinštalácia												
6	SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka												
7	SO 03 Elektrická prípojka NN												
8	SO 04 Odberové plynové zariadenie												

Drahňov 18.8.2024

Mária Bartková kontaktná spoločnosť



FORIME, s.r.o., I.S.P.
076 74 Drahňov 167
746691 DIČ: 2121129219
: tvorimesro@gmail.com

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov predmetu zákazky: **Komunitné centrum Drahňov**

Obchodné meno **TVORÍME, spol. s r.o., r.s.p.,**

Adresa sídla/miesto podnikania **076 74 Drahňov 167**

IČO **52746691**

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)

alebo

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. € bez DPH

Navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO Subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky Vecne	% plnenia zo zákazky

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Drahňove dňa **18.8.2020**

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

076 74 Drahňov 167

IČO: 52746691 DIČ: 2121129219

e-mail: tvorimesro@gmail.com

Mať

poločasť

lzača

(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Poistná zmluva č. 6002471577

Článok 1 Zmluvné strany

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

IČO: 31 383 408

Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 757/B

Zastúpená: Ing. Miroslav German, Agentúrny riaditeľ

Účet vedený v Tatra banke, a.s.

Číslo účtu: SK68 1100 0000 0026 2884 4101

(ďalej len „poisťovňa“)

a

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

IČO: 52 746 691

Sídlo: Drahňov 167, 076 74 Drahňov

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 47653/V

Zastúpená: Mária Bartková, Konateľ

Účet vedený: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK65 0900 0000 0051 6532 2553

(ďalej len „poisťník/poistený“)

**uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu
č. 6002471577, ktorej predmetom je stavebné poistenie
(ďalej len „zmluva“)**

Článok 2 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok poisťovne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (ďalej len „VPP-M“), vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP-Z“) a v Zmluvných podmienkach pre stavebné poistenie (ďalej len „zmluvné podmienky“) poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti poistné plnenie, ako aj záväzok poisťníka platiť poistné riadne a včas a dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z VPP-M, VPP-Z, zmluvných podmienok a tejto zmluvy.

Článok 3**Názov poisteného stavebného diela a miesto poistenia, poistení účastníci výstavby, časový plán realizácie poisteného stavebného diela****1. Názov poisteného stavebného diela:**

„Komunitné centrum Drahňov“

2. Miesto poistenia:

Adresa: Drahňov 58, 076 74 Drahňov, súp.č. 58, parc.č.: 131, k.ú.: Drahňov, LV č. 29

3. Poistený účastník výstavby:

Názov spoločnosti: **TVORÍME, s.r.o., r.s.p.**

Vzťah k realizovanému dielu: **Zhotoviteľ**

IČO: 52 746 691

Sídlo: Drahňov 167, 076 74 Drahňov

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 47653/V

Názov spoločnosti: **Obec Drahňov**

Vzťah k realizovanému dielu: **Investor**

IČO: 00 331 503

Sídlo: Drahňov 154, 076 74 Drahňov

Zapísaná v registri organizácií Štatistického úradu SR

4. Časový plán realizácie poisteného stavebného diela – podľa podmienok klauzuly 36 uvedenej v prílohe č. 7 .**Výstavba:**

dátum začatia: 18.08.2020 dátum ukončenia: 18.08.2021

Osobitné dojednanie:

Poistník sa zaväzuje, že bude poisťovňu bezodkladne písomne informovať o prípadnej zmene dátumu ukončenia doby výstavby.

**Časť 1
Poistenie majetku****Článok 4
Poistené riziká**

1. Poistenie sa dojednáva pre riziká uvedené v časti I, v článku 2, ods. 1 až 4 zmluvných podmienok.
2. Opatrenia na prevenciu proti požiaru sú definované klauzulou 37 (uvedené v prílohe č. 7).

Článok 5
Predmet poistenia a poistné sumy

1. Poistenie sa dojednáva pre predmety uvedené v časti I v článku 3 ods. 1 a) zmluvných podmienok.
2. Dojednané poistné sumy pre poistenie majetku (stavebné poistenie s výnimkou poistenia zodpovednosti za škodu) sú nasledovné:

Predmet poistenia	Poistná suma v €
Realizované dielo	190 000
Uvedené poistné sumy sú s DPH	

Článok 6
Spoluúčasť

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných spoluúčasťach :

	Výška spoluúčasti v €
Poistné riziká uvedené v časti I, v článku 2, ods. 1 až 4 zmluvných podmienok	1 500

Časť 2
Poistenie zodpovednosti za škodu

Článok 7
Poistené riziká

Poistenie zodpovednosti za škodu sa dojednáva pre riziká uvedené v časti II v článku 9, ods. 1, 2, 4, 5 a 6 zmluvných podmienok.

**Článok 8
Poistná suma**

	Poistná suma v €
za škodu na zdraví vrátane usmrtenia	5 000
poškodením vecí, zničením vecí alebo stratou vecí, za ktorú poistený zodpovedá v priamej súvislosti so stavebnými alebo montážnymi prácami, vykonávanými poisteným alebo jeho zamestnancami	50 000
zodpovednosť za škody rozvodných sietach, kanalizácii a ich zariadeniach	10 000

**Článok 9
Spoluúčasť**

Zmluvné strany sa dohodli, že poistený sa bude pri poistnom plnení z poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám a z poistenia vzájomnej zodpovednosti za spôsobené škody podieľať **spoluúčasťou vo výške 10% z poistného plnenia, min. 330 €.**

**Časť 3
Spoločné ustanovenia pre poistenie majetku a pre poistenie zodpovednosti za škodu****Článok 10
Výška a spôsob platenia poistného**

- Poistné za stavebné práce je vo výške 374,00 €.
- Poistné za zodpovednosť za škodu voči tretím osobám je vo výške 290,00 €.
- Výsledné jednorazové poistné je dojednané vo výške **664,00 €.**
- Spôsob platby poistného je bankovým prevodom:
 - na účet číslo: **SK68 1100 0000 0026 2884 4101**
 - variabilný symbol – (číslo poistnej zmluvy): **6002471577**

**Článok 11
Poistná doba a poistné obdobie**

Poistná zmluva sa uzaviera na dobu určitú od **21.08.2020 do 18.08.2021.**

Článok 12

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, VPP-M, VPP-Z a zmluvných podmienok.

Článok 13

Doručovanie

1. Pre doručovanie písomností zasielaných poisťovňou platí, že písomnosť doručovaná doporučene alebo do vlastných rúk je doručená :
 - a) dôjdením písomnosti jej adresátovi; dôjdením sa rozumie deň uvedený na doručenke ako deň prevzatia písomnosti a v prípade písomnosti zasielanej doporučene deň skutočného prevzatia písomnosti alebo
 - b) deň uloženia písomnosti na pošte, ak adresát nebol zástihnutý v mieste doručenia alebo
 - c) deň, keď adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť.a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane ako prvá.
2. Poisťovňa môže evidovať v informačnom systéme poisťovne ako deň doručenia písomnosti piaty deň odo dňa prevzatia zásielky odosielajúcim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštového podniku; táto evidencia v informačnom systéme nemá právne účinky doručovania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
3. Písomnosti určené poisťovní sa doručujú písomne v slovenskom jazyku, resp. s úradným prekladom do slovenského jazyka na adresu sídla poisťovne zapísanú v Obchodnom registri. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v sídle poisťovne; uvedené platí aj v prípade, ak písomnosť predtým prevzal sprostredkovateľ poistenia.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1. Poistník podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že :
 - a) všetky údaje uvedené v tejto zmluve sú úplné a pravdivé a že bol oboznámený a v písomnej forme prevzal Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu, Zmluvné podmienky pre Stavebné poistenie a Klauzuly pre Stavebné poistenie,
 - b) s výnimkou vecí poistených na prvé riziko poistná suma poistených vecí zodpovedá poistnej hodnote.
2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu poisťovňa oznámila, že jeho osobné údaje bude ako sprostredkovateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať spoločnosť Wüstenrot Datenservice GmbH, so sídlom Alpenstrasse 70, A-5033 Salzburg, Rakúsko

3. Súhlasím s tým, aby poisťovňa na účely priameho marketingu a reklamy v kontakte so mnou využívala automatické volacie a komunikačné systémy bez ľudského zásahu, telefax a elektronickú poštu vrátane služby krátkych správ a zároveň dávam súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v poisťnej zmluve vrátane ich poskytovania zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti poisťovne a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu a poradenstva poisťníkovi a poistenému. Bol som poučený o tom, že tento súhlas je kedykoľvek písomne odvolateľný.

áno nie

4. "Vyhlasujem, že uzavretie poisťnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a finančné prostriedky použité na platenie poisťného sú v mojom vlastníctve. Podpisom návrhu sa zároveň zaväzujem, že ak použijem na platenie poisťného finančné prostriedky vo vlastníctve inej osoby alebo uzavriem poisťnú zmluvu na účet inej osoby, bezodkladne písomne oznámim Wüstenrot poisťovni, a.s. túto skutočnosť vrátane identifikačných údajov tejto osoby v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov."

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1 - Dotazník pre Stavebné poistenie,
- Príloha č. 2 - Stavebné povolenie,
- Príloha č. 3 - Fotodokumentácia 1 strana / 6 záberov,
- Príloha č. 4 - Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie majetku,
- Príloha č. 5 - Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu,
- Príloha č. 6 - Zmluvné podmienky pre individuálne stavebné poistenie,
- Príloha č. 7 - Klausuly obmedzujúce poisťné krytie a technické klausuly pre Stavebné poistenie,
- Príloha č. 8 - Informačný dokument o poisťnom produkte poistenia majetku,
- Príloha č. 9 - Informačný dokument o poisťnom produkte poistenia zodpovednosti za škodu.

V Bratislave dňa 21.08.2020

za poisťovňu:

Agentúrny riaditeľ

wustenrot

Agentúrne riaditeľstvo
Ing. Miroslav German, s.r.o.
M.R.Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov
Tel.: +421 905 260 052

V Bratislave dňa 21.08.2020

za poisťníka:

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167

.....
Mária E
Konateľ